ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Contratante: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC

Amvali
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPOCU

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

LOCALIZAÇÃO: **RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02**

DATA: Fevereiro/2022

CÓDIGO: AMV-SH-OR-INF-0025-R01

Estacas			SEMI DISTANCIA (m)	ÁREA (m2)				VOLUMES (m3)			
Est.	+	metros		CORTE	ATERRO 1ª. CAT.	CORTE P/ REFORÇO SUBLEITO	REFORÇO SUBLEITO	CORTE	ATERRO 1ª. CAT.	CORTE P/ REFORÇO SUBLEITO	REFORÇO SUBLEITO
20	+	0	10,00	1,29	0,54	1,13	1,13	23,30	13,30	22,00	22,00
21	+	0	10,00	1,95	0,74	1,17	1,17	32,40	12,80	23,00	23,00
22	+	0	10,00	2,03	0,55	1,07	1,07	39,80	12,90	22,40	22,40
23	+	0	10,00	1,72	0,22	0,99	0,99	37,50	7,70	20,60	20,60
24	+	0	10,00	0,96	0,82	1,00	1,00	26,80	10,40	19,90	19,90
25	+	0	10,00	0,68	2,05	0,98	0,98	16,40	28,70	19,80	19,80
26	+	0	10,00	1,16	1,72	1,18	1,18	18,40	37,70	21,60	21,60
27	+	0	10,00	1,07	2,49	1,32	1,32	22,30	42,10	25,00	25,00
28	+	0	10,00	0,63	0,73	0,81	0,81	17,00	32,20	21,30	21,30
29	+	0	10,00	5,67	0,05	1,31	1,31	63,00	7,80	21,20	21,20
30	+	0	10,00	1,52	0,20	1,11	1,11	71,90	2,50	24,20	24,20
31	+	0	10,00	2,22	0,24	1,11	1,11	37,40	4,40	22,20	22,20
32	+	0	10,00	0,76	1,63	0,00	0,00	29,80	18,70	11,10	11,10
33	+	0	10,00	0,97	0,71	1,12	1,12	17,30	23,40	11,20	11,20
34	+	0	10,00	1,52	1,52	0,91	0,91	24,90	22,30	20,30	20,30
35	+	0	10,00	1,58	1,58	0,86	0,86	31,00	31,00	17,70	17,70
36	+	0	10,00	1,96	1,96	0,86	0,86	35,40	35,40	17,20	17,20
37	+	0	10,00	0,86	0,93	0,80	0,80	28,20	28,90	16,60	16,60
38	+	0	10,00	1,00	0,67	0,90	0,90	18,60	16,00	17,00	17,00
39	+	0	10,00	0,30	1,50	0,37	0,37	13,00	21,70	12,70	12,70
Rua Jorge Lacerda	+	0	3,75	7,37	2,42	0,57	0,57	28,76	14,70	3,53	3,53
Volume Geométrico (m³) ESTACA 20 + 0,00 à 39 + 0,00 + JORGE LACERDA								633,16	424,60	390,53	390,53

Responsável Técnico:

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEANDRO RECH
Data: 23/02/2022 08:03:06-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Eng. Civil LEANDRO RECH
CREA/SC 67.617-9