PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER					COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA		
Serviço:	Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva (sem suporte)						Unidade: m²
			Produção da Equipe (A):		4,00		m²

Código	EQUIPAMENTOS	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo horário
			Produtiva	Improd.	Produtiva	Improd.	
E408	Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW)	1,00	0,50	0,50	53,361	11,511	32,44
						Total (B)	**32,44**

Código	MÃO-DE-OBRA	Qtde.	Salário base	Custo horário
4083	Encarregado geral	0,50	24,984	12,49
6111	Servente	3,00	8,406	25,22
	Custo horário da Mão-de-obra (C):			**37,71**
	Adicional M. O. - Ferramentas (D):		**20,51%**	**7,73**
	Custo horário de Execução (E) = B+C+D =			**77,88**
	Custo Unitário de Execução (F) = E / A =			**19,47**

Código	MATERIAL	Qtde.	Unidade	Preço Unitário	Custo unitário
M334	Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16"	2,00	unid.	0,06	0,13
M335	Paraf. zincado francês 4" x 5/16"	3,00	unid.	0,50	1,51
	Custo Total do Material (G):				**1,64**

Código	ATIVIDADES AUXILIARES	Qtde.	Unidade	Preço Unitário	Custo unitário
1 A 01 860 01	Confecção de placa de sinalização tot. refletiva	1,24	m²	172,188	213,51
		Custo Total das Atividades (H)			**213,51**

REFERÊNCIA: SICRO2 - 4 S 06 200 02	CUSTO DIRETO TOTAL (I) = F+G+H		234,62
	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)	**R$**	**234,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER					COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA		
Serviço:	Confecção e instalação de suporte metálico para fixação de placa						Unidade: unid.
			Produção da Equipe (A):		8,00		unidades

Código	EQUIPAMENTOS	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo horário
			Produtiva	Improd.	Produtiva	Improd.	
						Total (B)	**0,00**

Código	MÃO-DE-OBRA	Qtde.	Salário base	Custo horário
6111	Servente	0,25	8,41	2,10
	Custo horário da Mão-de-obra (C):			**2,10**
	Adicional M. O. - Ferramentas (D):			**0,00**
	Custo horário de Execução (E) = B+C+D =			**2,10**
	Custo Unitário de Execução (F) = E / A =			**0,26**

Código	MATERIAL	Qtde.	Unidade	Preço Unitário	Custo unitário
7696	Tubo de aço galvanizado DN 2"	2,00	m	36,26	72,52
	Custo Total do Material (G):				**72,52**

Código	ATIVIDADES AUXILIARES	Qtde.	Unidade	Preço Unitário	Custo unitário
		Custo Total das Atividades (H)			**0,00**

REFERÊNCIA:	CUSTO DIRETO TOTAL (I) = F+G+H		72,78
	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)	**R$**	**72,78**