Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

Modalidade	Empreendimento
INFRA-ESTRUTURA URBANA - EQUIPAMENTO URBANO	**CABECEIRA PONTE RIBEIRÃO ARARIBÁ**
Agente Financeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Tipo de Serviço INFRA-ESTRUTURA, SUPER-ESTRUTURA,

Localização Rua	Data **mai/15**	Área a constr. **60,00**	**Custo R$/m²** **R$ 566,08**

ORÇAMENTO AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES						
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UN.**	**QDADE**	**Valor Unit. (R$)**	**Valor TOTAL (R$)**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**			**2,56%**	**870,25**
1.1		**Serviços Preliminares**				**870,25**
1.1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado ou lona plástica impressa - padrão PMS	m2	2,00	435,13	870,25
2		**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**			**11,58%**	**3.931,56**
2.1		**Escavações, regularização e aterro**				**3.931,56**
2.1.1	72917	Escavação mecânica de 2,0 até 4,0 Metros com utilização de escavadeira hidráulica	m3	268,26	14,66	3.931,56
3		**INFRA-ESTRUTURA**			**85,86%**	**29.162,97**
3.1		**Embasamento, Vigas Baldrame e Sapatas**				**29.162,97**
3.1.1	74007/001	Forma de madeira comum para fundações, inclusive desforma, reaproveitamento 2x	m2	68,74	12,88	885,66
3.1.2	74138/003	Concreto estrutural usinado bombeado(fck=25MPa) para vigas/sapatas, lançado e adensado	m3	43,50	455,78	19.826,33
3.1.3	74254/002	Armação aço CA-50, Ø6,3mm (1/4") a Ø12,5mm (1/2") para vigas baldrame e sapatas	kg	892,00	9,47	8.450,99
3.1.4	73994/001	Armação em tela de aço soldada Q138, aço CA 60, 4,2mm, malha 10x10Cm	kg	167,94	7,98	1.339,42
3.1.5	34562	Arame Recozido 18BWG, 1,25MM(0,010Kg/m)	kg	40,00	10,26	410,46
TOTAL AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES					**TOTAL**	**R$ 33.964,79**
					BDI	27,00%

Otoniel da Silva
Arqº. Urbanista - Cau/SC A60922-6

Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal