
P1
- padronizar estrutura S3;
- Deslocar poste 50 cm conforme alinhamento da calçada.
RUA CARLOS EGGERT - SCHROEDER
RUA GUILHERME ZASTROW - SCHROEDER
RUA OTTOLI PESCHKE - SCHROEDER
RUA JORGE LACERDA - SCHROEDER
P1
P2
P3
P4
P5
R1-4
R1-3
R1-2
V5-1 (+2.0A)
V5-1
42 m
(10.0 300 DT)
(S1)
10.0 300 DT
S0-
10.0 150 DT
S2
10.0 300 DT
S3 - S4
10.0 150 DT
S2
10.0 300 DT
S4
10.0 150 DT
S2
10.0 300 DT
S3
10.0 150 DT
S2
10.0 300 DT
S3
10.0 150 DT
S2
10.0 300 DT
S3

Celesc Distribuição S.A.

Relatório de Serviços Previstos
Linha Energizada e Não Energizada

ARJSL
Ag. Regional Jaraguá do Sul

Finalidade: 500 - DESLOCAMENTO DE REDE # CUSTO CLIENTE

NOTA PS nº: 400634418

Consumidor: PMSCH - RUA SAUDADES (FU 8883)
Endereço da Obra: RUA SAUDADES, FU 8883
Município: SCHROEDER

Bairro: SOSSEGO-SCH
Eqpto. Referência: 8883

SERVIÇOS À INSTALAR			LINHA VIVA			
Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
					Subtotal	0,00
					Subtotal R$	0,00

SERVIÇOS À INSTALAR			LINHA MORTA			
Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	300025	ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE	UA	0,00	1,000	0,00
2	300026	ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR	UA	0,00	1,000	0,00
3	300008	Abertura de Cava em Terreno Normal	UA	0,00	1,000	0,00
4	300141	ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	UA	0,00	1,000	0,00
5	300291	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UA	0,00	2,000	0,00
6	300358	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUM	UA	0,00	1,000	0,00
7	300372	Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto	UA	0,00	1,000	0,00
8	300321	Instalação de conector tipo cunha	UA	0,00	1,000	0,00
9	300582	RETENSIONAMENTO DE CONDUTOR ,POR KM	KM	0,00	0,160	0,00
10	652145	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA	UA	0,00	1,000	0,00
11	300741	SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO	UA	0,00	3,000	0,00
12	300759	Tran poste inf 12m inf 1000dan até 20 KM	UA	0,00	1,000	0,00
13	300752	Trans. mat. percurso até 20 km p/kg	KG	0,00	0,850	0,00
					Subtotal	0,00
					Subtotal R$	0,00

SERVIÇOS À RETIRAR			LINHA VIVA			
Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
					Subtotal	0,00
					Subtotal R$	0,00

SERVIÇOS À RETIRAR			LINHA MORTA			
Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	300595	RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UA	0,00	2,000	0,00
2	300645	RETIRADA DE ILUMINAÇÃO PéBLICA COMUM	UA	0,00	1,000	0,00
3	300658	Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto	UA	0,00	1,000	0,00
4	652144	SERVIÇO RETIRADA DE LINHA DE VIDA	UA	0,00	1,000	0,00
5	300759	Tran poste inf 12m inf 1000dan até 20 KM	UA	0,00	1,000	0,00
6	300752	Trans. mat. percurso até 20 km p/kg	KG	0,00	0,150	0,00
					Subtotal	0,00
					Subtotal R$	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

QtdeTotal USC : 0,00	Qtde Total ULV : 0,00	
Valor Total USC R$: 0,00	Valor Total ULV R$: 0,00	Valor Total R$: 0,00

Celesc Distribuição S.A.

Relatório de Materias Previstos A Instalar e Retirar

ARJSL
JARAGUÁ DO SUL

Finalidade: 500 - DESLOCAMENTO DE REDE # CUSTO CLIENTE

NOTA PS nº: 400634418

Consumidor: PMSCH - RUA SAUDADES (FU 8883)
Endereço da Obra: RUA SAUDADES, FU 8883 **Bairro:** SOSSEGO-SCH
Município: SCHROEDER **Eqpto. Referência:** 8883

MATERIAL À INSTALAR

			Reserva:		Projeto:	
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	35032	ALCA PREF SERV AC ISOL 10/16MM2 330MM BR	PEÇ	0,00	6,000	0,00
2	2271	ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 325X310 MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
3	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
4	34171	CABO MULTIPLEX AL 1X1X10+10MM2 0,6/1KV I	M	0,00	56,000	0,00
5	5230	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	0,00	2,763	0,00
6	17031	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PEÇ	0,00	1,000	0,00
7	6469	CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2	PEÇ	0,00	1,000	0,00
8	21755	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
9	6383	CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ	PEÇ	0,00	7,000	0,00
10	6380	CONECTOR CUNHA RAMAL IV-SIMETRICO AZ	PEÇ	0,00	6,000	0,00
11	2167	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 13X2400MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
12	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45 MM 600 V	PEÇ	0,00	4,000	0,00
13	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
14	4800	POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
15	4751	TORA EUCALIPTO PRESERVADO D200X1000MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
					Total R$	0,00

MATERIAL À RETIRAR

			Ordem Desativação:			
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	2271	ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 325X310 MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
2	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
3	15505	CABO MULTIPLEX AL 1X1X10+10MM2 0,6/1KV	M	0,00	18,700	0,00
4	5368	FIO ISOLADO CU 450/750V 10MM2 PRETA	M	0,00	57,200	0,00
5	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45 MM 600 V	PEÇ	0,00	4,000	0,00
6	1670	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
7	4800	POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
					Total R$	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quant. Postes Inst.:	1	**Quant. Trafos Inst.:**	0	**Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes):**	81,689
Quant. Postes Ret..:	1	**Quant. Trafos Ret..:**	0	**Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes):**	14,394