MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Nr ART (CREA).: 8774253-0	BDIs aplicados: 20.05 - 3.79 - 0.00	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Schroeder - SC	Data: 05-05-23	**115.47 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.80 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 4552 - REFORMA DE PINTURA EXTERNA NA CASA DO CIDADÃO		

Composição Própria-03/2023 SINAPI-03/2023 SICRO-10/2022

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 23.865,25 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS INICIAIS						1.695,37		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	2,00	400,07	20,05	480,28	960,56		SCH-0004-C-Composição Própria-03/2023
1.2	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	1,00	612,09	20,05	734,81	734,81		41805-SINAPI-03/2023
2	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PINTURA						19.216,55		
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	500,98	1,96	20,05	2,35	1.177,30		99814-SINAPI-03/2023
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089	21,48	20,05	25,79	2,2953		88316
	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019	CHP	0,015	3,37	20,05	4,05	0,0607		99833
2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	15,12	74,33	20,05	89,23	1.349,16		104246-SINAPI-03/2023
	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1581	19,70	20,05	23,65	3,7391		37411
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0543	748,25	20,05	898,27	48,7761		87369
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58	31,30	20,05	37,58	21,7964		88309
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58	21,48	20,05	25,79	14,9582		88316
2.3	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	5,00	114,66	20,05	137,65	688,25		98575-SINAPI-03/2023
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,80	33,71	20,05	40,47	32,376		142
	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,48	36,85	20,05	44,24	21,2352		38124
	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	1,00	0,81	20,05	0,97	0,97		44073
	PRIMER DE POLIURETANO	L	0,006	546,86	20,05	656,51	3,9391		44074
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85	31,30	20,05	37,58	69,523		88309
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,374	21,48	20,05	25,79	9,6455		88316
2.4	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	L	0,09	26,98	20,05	32,39	3,07		43143-SINAPI-03/2023
2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)	M²	312,30	3,88	20,05	4,66	1.455,32		SCH-0413-C-Composição Própria-03/2023

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 23.865,25 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)	M²	500,98	24,18	20,05	29,03	14.543,45		SCH-0412-C-Composição Própria-03/2023
3	PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA						22,53		
3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	0,30	10,77	20,05	12,93	3,88		100717-SINAPI-03/2023
	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,30	4,85	20,05	5,82	1,746		3768
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2986	31,24	20,05	37,50	11,1975		88310
3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,30	25,68	20,05	30,83	9,25		100722-SINAPI-03/2023
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,011	23,24	20,05	27,90	0,3069		5318
	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1098	38,81	20,05	46,59	5,1156		7307
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6779	31,24	20,05	37,50	25,4213		88310
3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,30	26,10	20,05	31,33	9,40		100750-SINAPI-03/2023
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0127	23,24	20,05	27,90	0,3543		5318
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1274	36,47	20,05	43,78	5,5776		7288
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6779	31,24	20,05	37,50	25,4213		88310
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.247,55		
4.1	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,00	26,93	20,05	32,33	32,33		4750-SINAPI-03/2023
4.2	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	1,00	17,92	20,05	21,51	21,51		6127-SINAPI-03/2023
4.3	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	17,20	48,74	20,05	58,51	1.006,37		101979-SINAPI-03/2023
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,092	33,71	20,05	40,47	3,7232		142
	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,15	32,92	20,05	39,52	45,448		1113
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,33	0,20	20,05	0,24	0,3192		11950
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179	31,30	20,05	37,58	6,7268		88309
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	21,48	20,05	25,79	2,3211		88316
4.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,89	9,65	20,05	11,58	21,89		97644-SINAPI-03/2023
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315	31,30	20,05	37,58	4,9418		88309
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2582	21,48	20,05	25,79	6,659		88316
4.5	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1,00	970,80	20,05	1.165,45	1.165,45		39501-SINAPI-03/2023
5	LIMPEZA						683,25		
5.1	LIMPEZA DA OBRA	M²	273,30	2,08	20,05	2,50	683,25		1600412-SICRO-10/2022
	Servente	H	1,00	20,01	20,05	24,02	24,02		P9824

Total Geral	23.865,25		

Assinatura

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 148760-9
ART: 8774253-0

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal e.e. de Schroeder