Data de referência	05-05-23	Encargos sociais desonerados	115.47 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Município de Schroeder - SC
Empreendimento: REFORMA DE PINTURA EXTERNA NA CASA DO CIDADÃO
No. do Contrato: Contrato não vinculado! Programa: Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.1 **Sem desoneração**

SCH-0004-C - 03/2023	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.					**2,00**
4417-SINAPI-03/2023	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,00000000	13,30	13,30000000
4491-SINAPI-03/2023	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	4,00000000	8,13	32,52000000
4813-SINAPI-03/2023	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	MT	1,00000000	275,00	275,00000000
5075-SINAPI-03/2023	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	MT	0,11000000	20,79	2,28690000
88262-SINAPI-03/2023	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00000000	29,63	29,63000000
88316-SINAPI-03/2023	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	21,48	42,96000000
94962-SINAPI-03/2023	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,01000000	437,11	4,37110000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	400,07

2.5 **Sem desoneração**

SCH-0413-C - 03/2023	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)					**312,30**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
38122-SINAPI-03/2023	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	MT	0,16000000	14,77	2,36320000
88310-SINAPI-03/2023	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03900000	31,24	1,21836000
88316-SINAPI-03/2023	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01400000	21,48	0,30072000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	3,88

2.6 **Sem desoneração**

SCH-0412-C - 03/2023	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)					**500,98**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
7314-SINAPI-03/2023	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	L	MT	0,33000000	60,32	19,90560000
88310-SINAPI-03/2023	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,37400000	31,24	11,68376000
88316-SINAPI-03/2023	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13800000	21,48	2,96424000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	34,55

Responsável técnico pelos ítens:
IVANDRA DE SOUZA
CPF: 04756329900
CREA - 148760-9/SC
Nr ART (CREA).: 8774253-0