Município de Schroeder

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Lote: 1 - Número da licitação: 38 - Ano da licitação: 2024

5724 - PROJETO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PISO VINÍLICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERÂMICA DA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL MUNICIPAL

T&P REVESTIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Ref. Custo	Unidade	Quantidade	R$ Un.	R$ Total	R$ Un. Proposto	R$ Total Proposto	R$ Un. Média	R$ 75% do proposto
1	**SERVIÇOS INICIAIS**									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	SCH-0004-C-Composição Própria-05/2024	M2	2	462,56	925,12	**420,18**	**840,36**	**420,18**	**115,64**
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO CORREDOR, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	97634-SINAPI-02/2024	M2	49	8,45	414,05	**7,20**	**352,80**	**7,20**	**2,11**
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO SALAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	97634-SINAPI-05/2024	M2	107,65	8,45	909,64	**7,20**	**775,08**	**7,20**	**2,11**
1.4	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO E RODAPÉ, SEM REAPROVEITAMENTO. (PERFIL T REUTILIZAR)	97634-SINAPI-05/2024	M2	107,65	8,45	909,64	**7,20**	**775,08**	**7,20**	**2,11**
1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO NOS ESPAÇOS DO PISO VINÍLICO. AF_09/2023	104790-SINAPI-05/2024	M3	10,77	131,33	1414,42	**114,05**	**1.228,32**	**114,05**	**32,83**
1.6	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE PAINÉS DE DIVISÓRIAS	SCH-0507-C-Composição Própria-05/2024	M²	143,28	30,98	4438,81	**24,01**	**3.440,15**	**24,01**	**7,75**
1.7	MONTAGEM DE PAINÉS DE DIVISÓRIAS	SCH-0506-C-Composição Própria-05/2024	M²	143,28	30,98	4438,81	**24,01**	**3.440,15**	**24,01**	**7,75**
2	**RADIER E CONTRAPISO PARA O PISO VINÍLICO**									
2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	100322-SINAPI-05/2024	M3	5,38	220,4	1185,75	**204,96**	**1.102,68**	**204,96**	**55,10**
2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	97084-SINAPI-05/2024	M2	107,65	0,89	95,81	**0,85**	**91,50**	**0,85**	**0,22**
2.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	97087-SINAPI-05/2024	M2	107,65	3,95	425,22	**2,88**	**310,03**	**2,88**	**0,99**
2.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	97088-SINAPI-05/2024	KG	159,32	18,14	2890,06	**17,29**	**2.754,64**	**17,29**	**4,54**
2.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	97096-SINAPI-05/2024	M3	8,61	808,55	6961,62	**660,28**	**5.685,01**	**660,28**	**202,14**
2.6	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA RADIER E CONTRAPISO DAS SALAS	41373-SINAPI-12/2023	L	35,88	29,18	1046,98	**26,41**	**947,59**	**26,41**	**7,30**
2.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	87745-SINAPI-05/2024	M2	107,65	69,99	7534,42	**48,02**	**5.169,35**	**48,02**	**17,50**
3	**IMPERMEABILIZAÇÃO**									
3.1	LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	99804-SINAPI-05/2024	M2	156,65	4,77	747,22	**3,00**	**469,95**	**3,00**	**1,19**
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	98555-SINAPI-05/2024	M2	156,65	41,12	6441,45	**38,39**	**6.013,79**	**38,39**	**10,28**
4	**PRÉ-REQUISITO PARA PISO VINÍLICO**									
4.1	KIT PRIMER PRÓ CONTATO SOBREPOSIÇÃO GRIP. SECAGEM RÁPIDA. 2 DEMÃOS. INCLUSO MÃO DE OBRA	44072-SINAPI-05/2024	L	37,68	141,86	5345,28	**131,92**	**4.970,75**	**131,92**	**35,47**

4.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE PISO. AF_07/2021	88476-SINAPI-05/2024	M2	107,65	29,35	3159,53	**90,22**	**9.712,18**	**29,35**	**7,34**
5	**REVESTIMENTO**									
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS COLADO, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM. AF_09/2020	101727-SINAPI-05/2024	M2	107,65	215,31	23178,12	**180,08**	**19.385,61**	**180,08**	**53,83**
5.2	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	98688-SINAPI-05/2024	M	25,85	59,47	1537,3	**42,02**	**1.086,22**	**42,02**	**14,87**
5.3	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA ASSENTAMENTO DE PISO	41373-SINAPI-12/2023	L	8,17	29,18	238,4	**27,13**	**221,65**	**27,13**	**7,30**
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	87251-SINAPI-05/2024	M2	49	52,67	2580,83	**42,02**	**2.058,98**	**42,02**	**13,17**
5.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	88649-SINAPI-05/2024	M	34,52	9	310,68	**8,37**	**288,93**	**8,37**	**2,25**
6	**PINTURA**									
6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	88485-SINAPI-05/2024	M2	66,41	4,59	304,82	**4,30**	**285,56**	**4,30**	**1,15**
6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489-SINAPI-05/2024	M2	66,41	15,22	1010,76	**13,21**	**877,28**	**13,21**	**3,81**
7	**LIMPEZA**									
7.1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA	SCH-0490-I-Cotação-01/2024	MÊS	1	696,29	696,29	**528,66**	**528,66**	**528,66**	**174,07**
7.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA. AF_04/2019	99804-SINAPI-05/2024	M2	156,65	4,77	747,22	**4,39**	**687,69**	**4,39**	**1,19**
TOTAL R$:							**T&P REVESTIMENTOS LTDA**	**73.499,99**		

Valores 75% abaixo do proposto

Valores acima do valor proposto

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

PATRICIA BEDIN BORBA:08810299981

Assinado de forma digital por PATRICIA BEDIN BORBA:08810299981
Dados: 2024.08.27 08:42:33 -03'00'

Patricia Bedin Borba
Eng.ª Civil CREA/SC 207996-7
Setor de Engenharia
Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana