Prefeitura Municipal de Schroeder - SC	
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	
Data do documento:	08/07/2024
Licitação número:	38/2024 - 116/2024
Lote:	1
Dados da licitante	
Razão social	T&P REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	54.846.469/0001-75
Telefone:	(47) 3371-9263
E-Mail:	tapetesepisos@gmail.com
Nome responsável:	Janaina Aliny Konell Häring da Silva
CPF responsável:	06 394 3739 74
Cidade licitante:	Jaraguá do Sul
UF licitante:	SC

TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175

Assinado de forma digital por TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175
Dados: 2024.08.26 16:02:35 -03'00'

Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PISO VINÍLICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERÂMICA DA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSOL

Data: 08/07/2024

Empresa: **T&P REVESTIMENTOS LTDA** **Telefone:** **(47) 3371-9263**

CNPJ: **54.846.469/0001-75** **Cidade:** **Jaraguá do Sul** **UF:** **SC**

Item	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo base R$	%BDI/K/TRDE Base	Preço base R$	Custo Un. R$	%BDI/K/TRDE	Preço Un. R$	Total R$
1	**SERVIÇOS INICIAIS**									**10.851,94**
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	2,0000	385,31	20,05	462,56	350,0000	20,05	420,18	840,36
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO CORREDOR, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	49,0000	7,04	20,05	8,45	6,0000	20,05	7,20	352,80
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO SALAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	107,6500	7,04	20,05	8,45	6,0000	20,05	7,20	775,08
1.4	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO E RODAPÉ, SEM REAPROVEITAMENTO. (PERFIL T REUTILIZAR)	M2	107,6500	7,04	20,05	8,45	6,0000	20,05	7,20	775,08
1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO NOS ESPAÇOS DO PISO VINÍLICO. AF_09/2023	M3	10,7700	109,40	20,05	131,33	95,0000	20,05	114,05	1.228,32
1.6	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE PAINÉS DE DIVISÓRIAS	M²	143,2800	25,81	20,05	30,98	20,0000	20,05	24,01	3.440,15
1.7	MONTAGEM DE PAINÉS DE DIVISÓRIAS	M²	143,2800	25,81	20,05	30,98	20,0000	20,05	24,01	3.440,15
2	**RADIER E CONTRAPISO PARA O PISO VINÍLICO**									**16.060,80**
2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,3800	183,59	20,05	220,40	170,7300	20,05	204,96	1.102,68
2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	107,6500	0,74	20,05	0,89	0,7100	20,05	0,85	91,50
2.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	107,6500	3,29	20,05	3,95	2,4000	20,05	2,88	310,03

2.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	159,3200	15,11	20,05	18,14	14,4000	20,05	17,29	2.754,64
2.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	8,6100	673,51	20,05	808,55	550,0000	20,05	660,28	5.685,01
2.6	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA RADIER E CONTRAPISO DAS SALAS	L	35,8800	24,31	20,05	29,18	22,0000	20,05	26,41	947,59
2.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	107,6500	58,30	20,05	69,99	40,0000	20,05	48,02	5.169,35
3	**IMPERMEABILIZAÇÃO**									**6.483,74**
3.1	LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	156,6500	3,97	20,05	4,77	2,5000	20,05	3,00	469,95
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	156,6500	34,25	20,05	41,12	31,9800	20,05	38,39	6.013,79
4	**PRÉ-REQUISITO PARA PISO VINÍLICO**									**14.682,93**
4.1	KIT PRIMER PRÓ CONTATO SOBREPOSIÇÃO GRIP. SECAGEM RÁPIDA. 2 DEMÃOS. INCLUSO MÃO DE OBRA	L	37,6800	118,17	20,05	141,86	109,8900	20,05	131,92	4.970,75
4.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE PISO. AF_07/2021	M2	107,6500	24,45	20,05	29,35	75,1500	20,05	90,22	9.712,18
5	**REVESTIMENTO**									**23.041,39**
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS COLADO, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM. AF_09/2020	M2	107,6500	179,35	20,05	215,31	150,0000	20,05	180,08	19.385,61
5.2	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	25,8500	49,54	20,05	59,47	35,0000	20,05	42,02	1.086,22
5.3	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA ASSENTAMENTO DE PISO	L	8,1700	24,31	20,05	29,18	22,6000	20,05	27,13	221,65
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	49,0000	43,87	20,05	52,67	35,0000	20,05	42,02	2.058,98
5.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	34,5200	7,50	20,05	9,00	6,9700	20,05	8,37	288,93
6	**PINTURA**									**1.162,84**

6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	66,4100	3,82	20,05	4,59	3,5800	20,05	4,30	285,56
6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	66,4100	12,68	20,05	15,22	11,0000	20,05	13,21	877,28
7	**LIMPEZA**									**1.216,35**
7.1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA	MÊS	1,0000	580,00	20,05	696,29	440,3700	20,05	528,66	528,66
7.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA. AF_04/2019	M2	156,6500	3,97	20,05	4,77	3,6600	20,05	4,39	687,69
								Valor total R$		**73.499,99**

Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!

Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175

Assinado de forma digital por TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175
Dados: 2024.08.26 16:03:02 -03'00'

Janaina Aliny Konell Häring da Silva

06 394 3739 74

Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PISO VINÍLICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERÂMICA DA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSOL

Data: 08/07/2024

Empresa: T&P REVESTIMENTOS LTDA **Telefone:**

CNPJ: 54.846.469/0001-75 **Cidade:** Jaraguá do Sul

Item	Etapa	Total R$	% Mês 1	R$ Mês 1	% Total	R$ Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	10.851,94	100,00	10.851,94	100,00	10.851,94
2	RADIER E CONTRAPISO PARA O PISO VINÍLICO	16.060,80	100,00	16.060,80	100,00	16.060,80
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.483,74	100,00	6.483,74	100,00	6.483,74
4	PRÉ-REQUISITO PARA PISO VINÍLICO	14.682,93	100,00	14.682,93	100,00	14.682,93
5	REVESTIMENTO	23.041,39	100,00	23.041,39	100,00	23.041,39
6	PINTURA	1.162,84	100,00	1.162,84	100,00	1.162,84
7	LIMPEZA	1.216,35	100,00	1.216,35	100,00	1.216,35
Totais cronograma		73.499,99		73.499,99	100,00	73.499,99

TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175

Assinado de forma digital por TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175
Dados: 2024.08.26 16:05:02 -03'00'



(47) 3371-9263

UF: SC

Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PISO VINÍLICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERÂMICA DA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSO

Data: 08/07/2024

Empresa: T&P REVESTIMENTOS LTDA **Telefone:** (47) 3371-9263

CNPJ: 54.846.469/0001-75 **Cidade:** Jaraguá do Sul **UF:** SC

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	3,00	5,50	3,50	Administração Central
S+G	0,80	1,00	0,80	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	1,00	Risco
DF	0,59	1,39	1,00	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	6,50	Lucro
I*	5,65	10,65	9,15	Tributos *
		Total	20,05	

PIS e COFINS	3,65
Alíquota ISS	2,00
Base de cálculo	100,00
ISS Aplicável	2,00
Cont. Prev. s/Rec.Bruta	3,50

TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175

Assinado de forma digital por TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175
Dados: 2024.08.26 16:05:17 -03'00'

Janaina Aliny Konell Häring da Silva

06 394 3739 74

Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PISO VINÍLICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERÂMICA DA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSO

Data: 08/07/2024

Empresa: **T&P REVESTIMENTOS LTDA** **Telefone:** **(47) 3371-9263**

CNPJ: **54.846.469/0001-75** **Cidade:** **Jaraguá do Sul** **UF:** **SC**

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	1,50	4,49	2,00	Administração Central
S+G	0,30	0,82	0,50	Seguro e Garantia
R	0,56	0,89	0,50	Risco
DF	0,85	1,11	0,90	Despesas Financeiras
L	3,50	6,22	6,00	Lucro
I*	5,65	10,65	7,15	Tributos *
		Total	18,65	

PIS e COFINS	3,65
Cont. Prev. s/Rec.Bruta	3,50

TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175

Assinado de forma digital por TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175
Dados: 2024.08.26 16:05:34 -03'00'

Janaina Aliny Konell Häring da Silva

06 394 3739 74

Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PISO VINÍLICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERÂMICA DA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DE E ANTIL MUNICIPAL GIRASSOL

Data: 08/07/2024

Empresa: **T&P REVESTIMENTOS LTDA** **Telefone:** **(47) 3371-9263**

CNPJ: **54.846.469/0001-75** **Cidade:** **Jaraguá do Sul** **UF:** **SC**

K1=	1,1428	**Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra**
k2=	0,2	**Administração central (overhead)**
k3=	0,12	**Margem bruta**
k4=	2	**Impostos (PIS + COFINS + ISS)**
K	**-2,6239**	{[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE	**-1,1200**	[(1+k3)/(1-k4)]

TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175 00175

Assinado de forma digital por TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175
Dados: 2024.08.26 16:05:46 -03'00'

Janaina Aliny Konell Häring da Silva

06 394 3739 74

Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PISO VINÍLICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERÂMICA DA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSOL

Data: 08/07/2024

Empresa: **T&P REVESTIMENTOS LTDA** **Telefone:** **(47) 3371-9263**

CNPJ: **54.846.469/0001-75** **Cidade:** **Jaraguá do Sul** **UF:** **SC**

Item	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Preço Un. R$	Material R$	Serviço R$	Total Material R$	Total Serviço R$	Total R$
1	**SERVIÇOS INICIAIS**						**0,00**	**10.851,94**	**10.851,94**
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	2,0000	420,18		420,18	0,00	840,36	840,36
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO CORREDOR, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	49,0000	7,20		7,20	0,00	352,80	352,80
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO SALAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	107,6500	7,20		7,20	0,00	775,08	775,08
1.4	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO E RODAPÉ, SEM REAPROVEITAMENTO. (PERFIL T REUTILIZAR)	M2	107,6500	7,20		7,20	0,00	775,08	775,08
1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO NOS ESPAÇOS DO PISO VINÍLICO. AF_09/2023	M3	10,7700	114,05		114,05	0,00	1.228,32	1.228,32
1.6	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE PAINÉS DE DIVISÓRIAS	M²	143,2800	24,01		24,01	0,00	3.440,15	3.440,15
1.7	MONTAGEM DE PAINÉS DE DIVISÓRIAS	M²	143,2800	24,01		24,01	0,00	3.440,15	3.440,15
2	**RADIER E CONTRAPISO PARA O PISO VINÍLICO**						**0,00**	**16.060,82**	**16.060,80**
2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,3800	204,96		204,96	0,00	1.102,68	1.102,68
2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	107,6500	0,85		0,85	0,00	91,50	91,50
2.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	107,6500	2,88		2,88	0,00	310,03	310,03

2.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	159,3200	17,29		17,29	0,00	2.754,64	2.754,64
2.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	8,6100	660,28		660,28	0,00	5.685,01	5.685,01
2.6	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA RADIER E CONTRAPISO DAS SALAS	L	35,8800	26,41		26,41	0,00	947,59	947,59
2.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	107,6500	48,02		48,02	0,00	5.169,35	5.169,35
3	**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**0,00**	**6.483,74**	**6.483,74**
3.1	LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	156,6500	3,00		3,00	0,00	469,95	469,95
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	156,6500	38,39		38,39	0,00	6.013,79	6.013,79
4	**PRÉ-REQUISITO PARA PISO VINÍLICO**						**0,00**	**14.682,93**	**14.682,93**
4.1	KIT PRIMER PRÓ CONTATO SOBREPOSIÇÃO GRIP. SECAGEM RÁPIDA. 2 DEMÃOS. INCLUSO MÃO DE OBRA	L	37,6800	131,92		131,92	0,00	4.970,75	4.970,75
4.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE PISO. AF_07/2021	M2	107,6500	90,22		90,22	0,00	9.712,18	9.712,18
5	**REVESTIMENTO**						**0,00**	**23.041,39**	**23.041,39**
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS COLADO, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM. AF_09/2020	M2	107,6500	180,08		180,08	0,00	19.385,61	19.385,61
5.2	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	25,8500	42,02		42,02	0,00	1.086,22	1.086,22
5.3	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA ASSENTAMENTO DE PISO	L	8,1700	27,13		27,13	0,00	221,65	221,65
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	49,0000	42,02		42,02	0,00	2.058,98	2.058,98
5.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	34,5200	8,37		8,37	0,00	288,93	288,93
6	**PINTURA**						**0,00**	**1.162,84**	**1.162,84**

6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	66,4100	4,30		4,30	0,00	285,56	285,56
6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	66,4100	13,21		13,21	0,00	877,28	877,28
7	**LIMPEZA**						**0,00**	**1.216,35**	**1.216,35**
7.1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA	MÊS	1,0000	528,66		528,66	0,00	528,66	528,66
7.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA. AF_04/2019	M2	156,6500	4,39		4,39	0,00	687,69	687,69
						Valor total R$	**0,00**	**73.500,02**	**73.499,99**

TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175

Assinado de forma digital por TEP REVESTIMENTOS LTDA:54846469000175
Dados: 2024.08.26 16:06:03 -03'00'

Janaina Aliny Konell Häring da Silva

06 394 3739 74