Data de referência	03-07-25	Encargos sociais	115.60 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente — Município de Schroeder - SC

Empreendimento — AMPLIAÇÃO E REFORMA EXTERNA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DE SCHROEDER

No. do Contrato — Contrato não vinculado! — Programa — Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.1 **Sem desoneração**

SCH-0004-C - 05/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREGO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	**M2**	**Qtde.**	**2,00**

4417-SINAPI-05/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,00000000	13,93	13,92812982
4491-SINAPI-05/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	4,00000000	5,78	23,13621564
4813-SINAPI-05/2025	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	MT	1,00000000	320,00	320,00298274
5075-SINAPI-05/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	MT	0,11000000	13,42	1,47665376
88262-SINAPI-05/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00000000	27,97	27,96826069
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	19,46	38,92836286
94962-SINAPI-05/2025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,01000000	369,87	3,69867448
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	429,14

2.1 **Sem desoneração**

SCH-0502-C - 05/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	**M2**	**Qtde.**	**132,23**

87292-SINAPI-05/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,01040000	459,97	4,78365310
88309-SINAPI-05/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,59000000	24,13	14,23555076
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,29500000	17,52	5,16787451
37593-SINAPI-05/2025	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	MT	13,49000000	2,40	32,44189771
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	56,63

2.7 **Sem desoneração**

SCH-0524-C - 05/2025	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	**M2**			**Qtde.**	**23,66**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
P9801-SICRO-01/2025	Ajudante	h	MT	0,85000000	10,41	8,85222916
P9808-SICRO-01/2025	Carpinteiro	h	MT	0,85000000	12,21	10,37577840
M0560-SICRO-01/2025	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	MT	0,01750000	5,41	0,09459168
M1205-SICRO-01/2025	Prego de ferro	kg	MT	0,59360000	6,69	3,96853209
M1358-SICRO-01/2025	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	m	MT	2,26190000	0,91	2,06332576
M1429-SICRO-07/2024	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	M2	MT	0,57750000	16,53	9,54710845
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	34,90

2.9 **Sem desoneração**

SCH-0609-C - 05/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	**KG**	**Qtde.**	**19,46**

92799-SINAPI-05/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	M.O	1,00000000	8,98	8,97879278
88245-SINAPI-05/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10690000	26,60	2,84356927
88238-SINAPI-05/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01750000	20,93	0,36621391
43132-SINAPI-05/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	MT	0,02500000	18,09	0,45214063
39017-SINAPI-05/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	MT	1,19000000	0,18	0,21902813
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	12,86

3.6 **Sem desoneração**

SCH-0598-C - 05/2025	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, ACABAMENTO COM PINTURA	**M2**	**Qtde. 14,26**

599-SINAPI-05/2025	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	MT	2,08000000	514,72	1.070,60870426
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50520000	17,52	8,84992803
88309-SINAPI-05/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,01040000	24,13	24,37822344
39961-SINAPI-05/2025	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	MT	1,16870000	16,29	19,03399419
4377-SINAPI-05/2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	MT	24,40000000	0,17	4,04065659
88243-SINAPI-05/2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09700000	18,39	1,78372096
88270-SINAPI-05/2025	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43000000	24,13	10,37473879
626-SINAPI-05/2025	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	MT	1,50000000	16,38	24,57010136
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	1163,64

3.8 **Sem desoneração**

SCH-0599-C - 05/2025	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE/REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM ACABAMENTO E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	**M2**	**Qtde. 3,28**

94559-SINAPI-05/2025	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	M.O	1,00000000	614,90	614,90021054
102162-SINAPI-05/2025	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	M.O	1,00000000	220,52	220,52151002
88243-SINAPI-05/2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09700000	20,43	1,98191757
88270-SINAPI-05/2025	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43000000	26,81	11,52751894
626-SINAPI-05/2025	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	MT	1,50000000	18,20	27,30018694
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	876,23

4.4 **Sem desoneração**

SCH-0600-C - 05/2025	CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	**M**			**Qtde.**	**41,38**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,07300000	19,47	1,42095369
88323-SINAPI-05/2025	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06000000	27,67	1,65993543
93281-SINAPI-05/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	M.O	0,00180000	26,43	0,04758034
93282-SINAPI-05/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	M.O	0,00260000	25,73	0,06689665
11029-SINAPI-05/2025	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	MT	4,20000000	1,58	6,61958056
7243-SINAPI-05/2025	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	MT	0,47540000	39,87	18,95623855
88243-SINAPI-05/2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09700000	20,43	1,98201794
88270-SINAPI-05/2025	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43000000	26,81	11,52810272
626-SINAPI-05/2025	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	MT	1,50000000	18,20	27,30156951

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R$:	69,58

4.6 **Sem desoneração**

SCH-0583-C - 05/2025	TELHAMENTO COM TELHA SANDUÍCHE TIPO COLONIAL, EM GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL - COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	**M2**	**Qtde. 33,22**

40740-SINAPI-05/2025	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	MT	1,00000000	106,69	106,69194790
93281-SINAPI-05/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	M.O	0,00090000	21,15	0,01903174
93282-SINAPI-05/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	M.O	0,00130000	20,58	0,02675811
88323-SINAPI-05/2025	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09100000	22,13	2,01401372
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09700000	15,57	1,51046229
11029-SINAPI-05/2025	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	MT	4,15000000	1,26	5,23251360
87313-SINAPI-05/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,00400000	391,85	1,56739240
88309-SINAPI-05/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06800000	21,45	1,45840917
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,02500000	15,57	0,38929440
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	118,91

7.1 **Sem desoneração**

SCH-0589-C - 05/2025	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	**UN**	**Qtde. 1,00**

88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,32590000	34,91	11,37831030
87367-SINAPI-05/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	M.O	0,00440000	617,79	2,71829614
39805-SINAPI-05/2025	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	MT	1,00000000	167,59	167,59120977
87313-SINAPI-05/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,00400000	489,81	1,95925229
88309-SINAPI-05/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06800000	26,81	1,82302243
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,02500000	19,46	0,48662093
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	185,96

7.3 **Sem desoneração**

SCH-0364-C - 04/2025	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	**UN**	**Qtde. 50,00**

90447-SINAPI-04/2025	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	1,24290000	8,64	10,73862790
90456-SINAPI-04/2025	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	M.O	1,00000000	5,73	5,73118500
90466-SINAPI-04/2025	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	1,24290000	13,00	16,16163500
91845-SINAPI-04/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	2,21710000	6,76	14,98933046
91855-SINAPI-04/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	1,24290000	9,70	12,05410982
91924-SINAPI-04/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	10,71140000	2,58	27,68675431
91926-SINAPI-04/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	1,47860000	3,71	5,48263446
91936-SINAPI-04/2025	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	15,81	15,81115863
91940-SINAPI-04/2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	16,96	16,95595563
91953-SINAPI-04/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	27,26	27,25912867

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R$:	152,87

7.4 **Sem desoneração**

SCH-0483-C - 04/2025	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	**UN**	**Qtde.**	**49,00**

90447-SINAPI-04/2025	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	0,88500000	8,64	7,64669347
90456-SINAPI-04/2025	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	M.O	1,00000000	5,73	5,73141996
90466-SINAPI-04/2025	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	0,88500000	13,00	11,50827366
91845-SINAPI-04/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	1,61400000	6,76	10,91234998
91855-SINAPI-04/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	0,88500000	9,70	8,58341341
91926-SINAPI-04/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	10,53100000	3,71	39,05044667
91940-SINAPI-04/2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	16,96	16,95665076
38076-SINAPI-04/2025	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	MT	1,00000000	14,26	14,26374741
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	114,65

7.5 **Sem desoneração**

SCH-0622-C - 04/2025	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (TOMADA SIMPLES) DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	**UN**	**Qtde.**	**13,00**

90447-SINAPI-04/2025	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	1,93570000	8,64	16,72513235
90456-SINAPI-04/2025	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	M.O	1,00000000	5,73	5,73143451
90466-SINAPI-04/2025	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	1,93570000	13,00	25,17132417
91845-SINAPI-04/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	1,38000000	6,76	9,33028576
91855-SINAPI-04/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	1,93570000	9,70	18,77396106
91926-SINAPI-04/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	10,63570000	3,71	39,43878935
91940-SINAPI-04/2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	16,96	16,95669382
91997-SINAPI-04/2025	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	34,06	34,06459382
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	166,19

7.6 **Sem desoneração**

SCH-0259-C - 05/2025	PONTO DE TOMADA CEGA RESIDENCIAL INCLUINDO SUPORTE E ESPELHO CEGO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	**UN**	**Qtde.**	**26,00**

90447-SINAPI-05/2025	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	2,20000000	9,60	21,12124254
90456-SINAPI-05/2025	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	M.O	1,00000000	6,37	6,36837465
90466-SINAPI-05/2025	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	2,20000000	14,58	32,06908661
91854-SINAPI-05/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	2,20000000	9,66	21,26205083
91940-SINAPI-05/2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	18,83	18,82510747
38091-SINAPI-05/2025	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	MT	1,00000000	2,34	2,34413790
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	101,99

SCH-0601-C - 05/2025	FLOREIRA 100X40X40 CM EM TIJOLO MACIÇO (202X10X5 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA, ACABAMENTO COM HIDROFUGANTE E PINTURA	M	Qtde.	44,17

88309-SINAPI-05/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,20000000	24,13	53,08152780
100489-SINAPI-05/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,02600000	460,65	11,97687522
7258-SINAPI-05/2025	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	MT	56,00000000	0,53	29,43453576
102489-SINAPI-05/2025	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	M.O	1,05800000	21,73	22,99064783
6085-SINAPI-05/2025	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	MT	0,02770000	5,91	0,16374545
7356-SINAPI-05/2025	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	MT	0,05200000	20,92	1,08804100
87292-SINAPI-05/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,02900000	459,97	13,33898573
88309-SINAPI-05/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,40900000	24,13	9,86833858
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,40900000	17,52	7,16492622
37411-SINAPI-05/2025	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	MT	0,15800000	11,72	1,85207169
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	150,96

Assinatura

Assinatura

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA
Engenheiro(a) Civil
CREA 210095-2
ART: 9901165-5

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito Municipal de Schroeder