Município de Schroeder - SC

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA	**PLANILHA A3**
Município de Schroeder - SC	
EMPREENDIMENTO: 7526 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA MAQUINÁRIOS NA PREFEITURA	DATA
LOCALIDADE: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201	07/07/2025

1 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Altura (m)		Qtde. Item
Placa de obra	+	1,000	2,000	1,000	0,000	2,000

Total em M2: 2,0000

2 - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

2.1 - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE 10MX57M/10MX83M COM 5M DE ALTURA. INCLUSO: BLOCO DE FUNDAÇÃO (46UN);CONJUNTO DE VIGA VÃO DE 10MT (13UN);CONJUNTO DE VIGA VÃO DE 5MT (8UN);VIGA DE TRANSIÇÃO DE 10MT(1UN);VIGA INCLINADA DE 5(1UN);TIRANTE DE 10MT(44UN);CONTRA VENTO(180MT);TELHA DE ALUZINCO TP40 0,43MM (1.980,80 M²);PILAR DE 25X35 DE 5,80 MT (45UN); PILAR DE 25X35 DE 6,92 MT(3UN); ACESSORIOS PARA COBERTURA(5800UN);TERÇAS DE CONCRETO DE: 7,91M(20UN),5,92M(4UN),6,91M(80UN),6,33M(64UN)

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,0000

3 - Prevenção e Combate a Incêndio

3.1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,0000

3.2 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,0000

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10001711-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito Municipal de Schroeder