Prefeitura Municipal de Schroeder

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Lote: 1 - Número da licitação: 19 - Ano da licitação: 2025

7159 - REFORMA DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA NA E.M. PROFESSORA SARITA BECK RESENDE E JARDIM DE INFÂNCIA CRESCER E APRENDER

							STANLEY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		STANLEY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			
Item	Descrição	Ref. Custo	Unidade	Quantidade	R$ Un.	R$ Total	R$ Un. Proposto	R$ Total Proposto	R$ Un. Proposto	R$ Total Proposto	R$ Un. Média	R$ 75% do proposto
1	**SERVIÇOS INICIAIS**											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	SCH-0004-C-Composição Própria-05/2025	M2	3	548,88	1646,64	516,43	1.549,29	516,43	1.549,29	516,43	137,22
1.2	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (TACO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SCH-0233-C-Composição Própria-05/2025	M2	86,64	29,14	2524,69	29,49	2.555,01	29,49	2.555,01	29,14	7,29
1.3	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	SCH-0061-C-Composição Própria-05/2025	M	51,6	3,07	158,41	3,70	190,92	3,70	190,92	3,07	0,77
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	104789-SINAPI-05/2025	M3	0,01	235,08	2,35	240,76	2,41	240,76	2,41	235,08	58,77
2	**REVESTIMENTO PORCELANATO**											
2.1	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	5795-SINAPI-05/2025	CHP	16	28,96	463,36	31,18	498,88	31,18	498,88	28,96	7,24
2.2	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	87263-SINAPI-05/2025	M2	72,06	94,69	6823,36	96,18	6.930,73	96,18	6.930,73	94,69	23,67
2.3	RODAPÉ DE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	88650-SINAPI-05/2025	M	51,6	11,26	581,02	10,23	527,87	10,23	527,87	10,23	2,82
2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	98689-SINAPI-05/2025	M	1,8	121,1	217,98	132,42	238,36	132,42	238,36	121,10	30,28
3	**PISO VINILICO**											
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	98556-SINAPI-05/2025	M2	14,58	65,35	952,8	60,19	877,57	60,19	877,57	60,19	16,34
3.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	88476-SINAPI-05/2025	M2	14,58	26,64	388,41	30,10	438,86	30,10	438,86	26,64	6,66
3.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	101727-SINAPI-05/2025	M2	14,58	178,6	2603,99	167,33	2.439,67	167,33	2.439,67	167,33	44,65
3.4	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA PISO VINÍLICO	36888-SINAPI-05/2025	M	10,8	29,41	317,63	33,71	364,07	33,71	364,07	29,41	7,35
4	**PINTURA**											
4.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	SCH-0060-C-Composição Própria-05/2025	M2	210,74	5,71	1203,33	6,02	1.268,65	6,02	1.268,65	5,71	1,43
4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489-SINAPI-05/2025	M2	210,74	13,96	2941,93	9,88	2.082,11	9,88	2.082,11	9,88	3,49
4.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	102193-SINAPI-05/2025	M2	5,31	2,53	13,43	3,05	16,20	3,05	16,20	2,53	0,63
4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102219-SINAPI-05/2025	M2	5,31	19,51	103,6	21,67	115,07	21,67	115,07	19,51	4,88
5	**LIMPEZA**											
5.1	LIMPEZA DE PISO PORCELANATO E VINÍLICO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	99804-SINAPI-05/2025	M2	86,64	3,13	271,18	3,49	302,37	3,49	302,37	3,13	0,78
5.2	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA	SCH-0490-I-Cotação-01/2024	MÊS	1	593,47	593,47	600,70	600,70	600,70	600,70	593,47	148,37
TOTAL R$:							STANLEY CONSTRUÇÕES E	20.998,74	STANLEY CONSTRUÇÕES E	20.998,74		

Valores 75% abaixo do proposto

Valores acima do valor proposto

Valores 50% abaixo do proposto

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

LETICIA SIGNORELLI:10187872910

Assinado de forma digital por LETICIA SIGNORELLI:10187872910
Dados: 2025.08.05 14:32:10 -03'00'

Letícia Signorelli
Engenheira Civil
CREA/SC: 198322-3