ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SCHROEDER **CNPJ:** 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500 **Endereço:** Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro **CEP:** 89275-000 - Schroeder	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA **Nr.: 23/2025** **Processo Adm.:** 117/2025 **Data do Processo:** 21/07/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 117/2025
b) Nr. Licitação: 23/2025 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
d) Data de Homologação: 13/08/2025
e) Objeto da Licitação: *O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a execução de cobertura metálica em área externa do Centro de Educação Infantil Municipal Cristiane Inês Zerbin, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários à instalação. A cobertura será composta por estrutura metálica e telhas do tipo sanduíche. PRAZO DE EXECUÇÃO: 20 (vinte) dias.*

Participante: BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CRISTIANE INÊS ZERBIN (CROQUI ANEXO): PILARES:· Pilares 20x15cm enrijecidos, galvanizados a fogo com pintura "munsell" preta;· Inclusa a realização, com fornecimento de materiais, da base dos pilares (sapatas); TELHAS:· Telhas tipo "sanduíche", telha galvalume com isolamento termoacustico em espuma rígida de poliuretano (PU) injetado, espessura de 50mm, acabamento interno na cor branca, revestimento em telha trapezoidal sem pintura; CALHAS E DRENAGEM VERTICAL:· Calha em chapa de aço galvanizado desenvolvimento de 50cm (em ambos os lados); · Canos de PVC 100mm, com curvas, luvas, joelhos, com escoamento para as caixas de passagem de água existentes no pátio (escavação e ligamento). EMISSÃO DE ART: - Emissão de ART da obra, inclusive com o recolhimento de eventuais taxas. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CRISTIANE INÊS ZERBIN (CROQUI ANEXO): PILARES:· Pilares 20x15cm enrijecidos, galvanizados a fogo com pintura "munsell" preta;· Inclusa a realização, com fornecimento de materiais, da base dos pilares (sapatas); TELHAS:· Telhas tipo "sanduíche", telha galvalume com isolamento termoacustico em espuma rígida de poliuretano (PU) injetado, espessura de 50mm, acabamento interno na cor branca, revestimento em telha trapezoidal sem pintura; CALHAS E DRENAGEM VERTICAL:· Calha em chapa de aço galvanizado desenvolvimento de 50cm (em ambos os lados); · Canos de PVC 100mm, com curvas, luvas, joelhos, com	1,000	UN	142.173,00	142.173,00

escoamento para as caixas de passagem de água existentes no pátio (escavação e ligamento).

EMISSÃO DE ART:
- Emissão de ART da obra, inclusive com o recolhimento de eventuais taxas.

Total do Participante: **142.173,00**

Total Geral: **142.173,00**

Schroeder, 13 de Agosto de 2025

.....

JAIR BRIDAROLI

Prefeito