Rodovia SC 495, 2034
Bairro: Areias Pequenas
Araquari, SC – BR CEP: 89.245-000
Tel.: (47) 3027-4661 22 / Fax (47) 3027-4661
Email: contato@adrimarempreiteira.com.br
Site: http://www.adrimarempreiteira.com.br/

ADRIMAR
TERRAPLENAGEM | CONSTRUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO

| | |
|---|---|
| **PROPONENTE: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA** | |
| **TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER** | |
| **OBRA:** | **Pavimentação Asfáltica Rua Marcelino Zanella Est. 5 + 18,50m até 11 + 12,00m - Trecho 02** |
| **ENDEREÇO:** | **Município de Schroeder - SC** |
| **DATA:** | **01/10/2025** |

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS**

| **SCH-0004-C - 07/2025** | **PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Referência** | **Descrição dos Serviços** | **Unidade** | **Tipo** | **Coef.** | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| 4417-SINAPI-07/2025 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | MT | 1,00000000 | 13,36 | 13,36 |
| 4491-SINAPI-07/2025 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | MT | 4,00000000 | 5,73 | 22,92 |
| 4813-SINAPI-07/2025 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | MT | 1,00000000 | 316,80 | 316,80 |
| 5075-SINAPI-07/2025 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | MT | 0,11000000 | 13,86 | 1,52 |
| 88262-SINAPI-07/2025 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 1,00000000 | 28,79 | 28,79 |
| 88316-SINAPI-07/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 2,00000000 | 19,59 | 39,18 |
| 94962-SINAPI-07/2025 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | M.O | 0,01000000 | 372,23 | 3,72 |
| | | | | | **TOTAL R$:** | **426,29** |

| **SCH-0005-C - 07/2025** | **SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Referência** | **Descrição dos Serviços** | **Unidade** | **Tipo** | **Coef.** | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| 4460-SINAPI-07/2025 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA | M | MT | 0,00288600 | 17,50 | 0,05 |
| 244-SINAPI-07/2025 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | MT | 0,00250000 | 10,21 | 0,03 |
| 7595-SINAPI-07/2025 | NIVELADOR (HORISTA) | H | MT | 0,00250000 | 17,70 | 0,04 |
| 6111-SINAPI-07/2025 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | MT | 0,00750000 | 16,15 | 0,12 |
| 2355-SINAPI-01/2024 | DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) | H | MT | 0,00200000 | 20,08 | 0,04 |
| 92145-SINAPI-07/2025 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | M.O | 0,00100000 | 73,79 | 0,07 |
| | | | | | **TOTAL R$:** | **0,35** |

| **SCH-0007-C - 07/2025** | **FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Referência** | **Descrição dos Serviços** | **Unidade** | **Tipo** | **Coef.** | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| 97736-SINAPI-07/2025 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | M.O | 0,04800000 | 1.330,35 | 63,86 |
| 100475-SINAPI-07/2025 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | M.O | 0,20500000 | 641,14 | 131,43 |
| | | | | | **TOTAL R$:** | **195,29** |

| **SCH-0466-C - 07/2025** | **ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Referência** | **Descrição dos Serviços** | **Unidade** | **Tipo** | **Coef.** | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| 5631-SINAPI-07/2025 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | M.O | 0,02600000 | 182,85 | 4,75 |
| 5632-SINAPI-07/2025 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | M.O | 0,03400000 | 78,44 | 2,67 |
| 91533-SINAPI-07/2025 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | M.O | 0,02000000 | 32,01 | 0,64 |
| 91534-SINAPI-07/2025 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | M.O | 0,01800000 | 25,94 | 0,47 |
| 88316-SINAPI-07/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,03150000 | 19,60 | 0,62 |
| | | | | | **TOTAL R$:** | **9,15** |

| **SCH-0145-C - 07/2025** | **CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Referência** | **Descrição dos Serviços** | **Unidade** | **Tipo** | **Coef.** | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| 2692-SINAPI-07/2025 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | MT | 0,07800000 | 5,11 | 0,40 |
| 4491-SINAPI-07/2025 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | MT | 0,17020000 | 5,73 | 0,98 |
| 4517-SINAPI-07/2025 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | MT | 0,20240000 | 2,01 | 0,41 |
| 5069-SINAPI-07/2025 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | MT | 0,01790000 | 14,12 | 0,25 |
| 5678-SINAPI-07/2025 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | M.O | 0,02150000 | 120,04 | 2,58 |
| 5679-SINAPI-07/2025 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | M.O | 0,04380000 | 52,27 | 2,29 |
| 6193-SINAPI-07/2025 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | MT | 0,63480000 | 34,70 | 22,03 |
| 25067-SINAPI-07/2025 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | MT | 38,25070000 | 4,95 | 189,34 |
| 87316-SINAPI-07/2025 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | M.O | 0,00340000 | 461,47 | 1,57 |
| 88309-SINAPI-07/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 7,80500000 | 28,19 | 220,02 |
| 88316-SINAPI-07/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 6,13420000 | 19,59 | 120,17 |
| 88628-SINAPI-07/2025 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | M.O | 0,17980000 | 527,08 | 94,77 |
| 89995-SINAPI-07/2025 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | M.O | 0,05850000 | 920,45 | 53,85 |
| 89998-SINAPI-07/2025 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | M.O | 2,34460000 | 8,04 | 18,85 |
| 94970-SINAPI-07/2025 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | M.O | 0,14650000 | 429,95 | 62,99 |
| 101617-SINAPI-07/2025 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | M.O | 1,04000000 | 2,99 | 3,11 |
| | | | | | **TOTAL R$:** | **793,61** |

| **SCH-0467-C - 07/2025** | **ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Referência** | **Descrição dos Serviços** | **Unidade** | **Tipo** | **Coef.** | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| 5631-SINAPI-07/2025 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | M.O | 0,01900000 | 182,80 | 3,47 |
| 5632-SINAPI-07/2025 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | M.O | 0,04500000 | 78,43 | 3,53 |
| 5684-SINAPI-07/2025 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | M.O | 0,00900000 | 126,30 | 1,14 |
| 5685-SINAPI-07/2025 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | M.O | 0,05500000 | 52,91 | 2,91 |
| 5932-SINAPI-07/2025 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | M.O | 0,01100000 | 222,94 | 2,45 |
| 5934-SINAPI-07/2025 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | M.O | 0,05300000 | 89,64 | 4,75 |
| 88316-SINAPI-07/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,06450000 | 19,59 | 1,26 |
| 5901-SINAPI-07/2025 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | M.O | 0,00600000 | 260,80 | 1,56 |

Rodovia SC 495, 2034
Bairro: Areias Pequenas
Araquari, SC – BR CEP: 89.245-000
Tel.: (47) 3027-4661 22 / Fax (47) 3027-4661
Email: contato@adrimarempreiteira.com.br
Site: http://www.adrimarempreiteira.com.br/

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5903-SINAPI-07/2025 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014 | CHI | M.O | 0,00300000 | 66,39 | 0,20 |
| | | | | | **TOTAL R$:** | **21,27** |
| **C.P. 4900000067 - 07/2025** | **AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)** | | | | | |
| **Referência** | **Descrição dos Serviços** | **Unidade** | **Tipo** | **Coef.** | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| 5839-SINAPI-07/2025 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHP | M.O | 0,00200000 | 7,65 | 0,02 |
| 5841-SINAPI-07/2025 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 | CHI | M.O | 0,00400000 | 3,85 | 0,02 |
| 83362-SINAPI-07/2025 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP | CHP | M.O | 0,00100000 | 223,55 | 0,22 |
| 88316-SINAPI-07/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,00580000 | 19,61 | 0,11 |
| 89035-SINAPI-07/2025 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHP | M.O | 0,00170000 | 105,61 | 0,18 |
| 89036-SINAPI-07/2025 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 | CHI | M.O | 0,00410000 | 39,28 | 0,16 |
| 91486-SINAPI-07/2025 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI | CHI | M.O | 0,00490000 | 64,30 | 0,32 |
| 490023000017-Cotação-04/2023 | COT-502 - Emulsão Asfáltica para Imprimação EAI | KG | MT | 1,20000000 | 3,21 | 3,85 |
| | | | | | **TOTAL R$:** | **4,88** |
| **C.P. 4940000124 - 07/2025** | **EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C** | | | | | |
| **Referência** | **Descrição dos Serviços** | **Unidade** | **Tipo** | **Coef.** | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| 5839-SINAPI-07/2025 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHP | M.O | 0,00200000 | 7,65 | 0,02 |
| 5841-SINAPI-07/2025 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 | CHI | M.O | 0,00400000 | 3,85 | 0,02 |
| 4011353-SICRO-10/2024 | Pintura de ligação | M2 | M.O | 1,00000000 | 0,22 | 0,22 |
| 83362-SINAPI-07/2025 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP | CHP | M.O | 0,00040000 | 223,34 | 0,09 |
| 88316-SINAPI-07/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,00500000 | 19,59 | 0,10 |
| 89035-SINAPI-07/2025 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHP | M.O | 0,00170000 | 105,51 | 0,18 |
| 89036-SINAPI-07/2025 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 | CHI | M.O | 0,00380000 | 39,24 | 0,15 |
| 91486-SINAPI-07/2025 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI | CHI | M.O | 0,00510000 | 64,25 | 0,33 |
| | | | | | **TOTAL R$:** | **1,11** |
| **SCH-0573-C - 07/2025** | **ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)** | | | | | |
| **Referência** | **Descrição dos Serviços** | **Unidade** | **Tipo** | **Coef.** | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| SCH-0572-I-Cotação-02/2025 | Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado medidas 65X30X15 cm | M2 | MT | 1,00000000 | 23,76 | 23,76 |
| 88629-SINAPI-07/2025 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 | M3 | M.O | 0,00180000 | 613,26 | 1,10 |
| 88316-SINAPI-07/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,22960000 | 19,59 | 4,50 |
| 88309-SINAPI-07/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,22960000 | 28,19 | 6,47 |
| 370-SINAPI-07/2025 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | MT | 0,00660000 | 126,72 | 0,84 |
| | | | | | **TOTAL R$:** | **36,67** |
| **SCH-0008-C - 07/2025** | **LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624** | | | | | |
| **Referência** | **Descrição dos Serviços** | **Unidade** | **Tipo** | **Coef.** | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| 4718-SINAPI-07/2025 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | MT | 0,56500000 | 89,10 | 50,34 |
| 88309-SINAPI-07/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,51500000 | 28,19 | 14,52 |
| 88316-SINAPI-07/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,17100000 | 19,59 | 3,35 |
| 91277-SINAPI-07/2025 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 | CHP | M.O | 0,01600000 | 8,44 | 0,14 |
| 91278-SINAPI-07/2025 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 | CHI | M.O | 0,01500000 | 0,58 | 0,01 |
| | | | | | **TOTAL R$:** | **68,36** |

MARCELO BENVENUTTI: 02436877963

Assinado de forma digital por MARCELO BENVENUTTI:02436877963
Dados: 2025.10.01 10:56:26 -03'00'