Prefeitura Municipal de Schroeder

SEMASH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Lote: 1 - Número da licitação: 01 - Ano da licitação: 2025

6022 - REVITALIZAÇÃO DO CREAS

							MARCOS RIBAS EMPREITEIRA DE			
Item	Descrição	Ref. Custo	Unidade	Quantidade	R$ Un.	R$ Total	R$ Un. Proposto	R$ Total Proposto	R$ Un. Média	R$ 75% do proposto
1	**SERVIÇOS INICIAIS**									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	SCH-0004-C-Composição Própria-06/2025	M2	2	552,99	1105,98	**519,81**	**1.039,62**	**519,81**	**138,25**
2	**LIMPEZA**									
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	99814-SINAPI-06/2025	M2	676,58	2,31	1562,9	**2,17**	**1.468,18**	**2,17**	**0,58**
3	**RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO**									
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	98555-SINAPI-06/2025	M2	227,7	37,51	8541,03	**35,26**	**8.028,70**	**35,26**	**9,38**
3.2	TRATAMENTO DE FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA ESPECIAL	C.P. 4940000109-Composição Própria-06/2025	M	100	14,1	1410	**13,24**	**1.324,00**	**13,24**	**3,53**
3.3	TRATAMENTO DE TRINCA COM TELA DE POLIESTER	4030-SINAPI-06/2025	M2	30	7,1	213	**6,67**	**200,10**	**6,67**	**1,78**
3.4	TRATAMENTO DE TRINCA/RACHADURA GRAMPEADA COM ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	43061-SINAPI-06/2025	KG	4,62	7,64	35,3	**7,18**	**33,17**	**7,18**	**1,91**
3.5	GRAUTE FGK=20 MPA PARA FECHAMENTO DAS FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	90283-SINAPI-06/2025	M3	1,73	642,16	1110,94	**603,62**	**1.044,26**	**603,62**	**160,54**
3.6	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	104724-SINAPI-06/2025	M2	1,8	96,49	173,68	**96,31**	**173,36**	**96,31**	**24,12**
4	**PINTURA INTERNA**									
4.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	SCH-0060-C-Composição Própria-06/2025	M2	557,27	5,71	3182,01	**5,36**	**2.986,97**	**5,36**	**1,43**
4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489-SINAPI-06/2025	M2	557,27	13,78	7679,18	**12,95**	**7.216,65**	**12,95**	**3,45**
4.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	88497-SINAPI-06/2025	M2	557,27	21,91	12209,79	**20,59**	**11.474,19**	**20,59**	**5,48**
4.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	102193-SINAPI-06/2025	M2	62,66	2,53	158,53	**2,37**	**148,50**	**2,37**	**0,63**
4.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102219-SINAPI-06/2025	M2	62,66	19,62	1229,39	**18,44**	**1.155,45**	**18,44**	**4,91**
5	**PINTURA EXTERNA**									
5.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	SCH-0060-C-Composição Própria-06/2025	M2	211,06	5,71	1205,15	**5,36**	**1.131,28**	**5,36**	**1,43**
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA DECOR COLORS EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS	SCH-0412-C-Composição Própria-06/2025	M2	211,06	37,12	7834,55	**34,89**	**7.363,88**	**34,89**	**9,28**
5.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	100717-SINAPI-06/2025	M2	2,4	11,98	28,75	**11,26**	**27,02**	**11,26**	**3,00**
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	100722-SINAPI-06/2025	M2	2,4	29,11	69,86	**27,35**	**65,64**	**27,35**	**7,28**

5.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	100750-SINAPI-06/2025	M2	2,4	29,57	70,97	**27,79**	**66,70**	**27,79**	**7,39**
6	**CALÇADA**									
6.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	104790-SINAPI-06/2025	M3	1,1	114,73	126,2	**107,85**	**118,64**	**107,85**	**28,68**
6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	94995-SINAPI-06/2025	M2	18,3	102,75	1880,33	**96,58**	**1.767,41**	**96,58**	**25,69**
6.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	96546-SINAPI-06/2025	KG	9,5	14,95	142,03	**14,05**	**133,48**	**14,05**	**3,74**
6.4	PINTURA DE PISO COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS - 3 DEMÃOS	SCH-0627-C-Composição Própria-05/2025	M2	130,7	21,89	2861,02	**20,56**	**2.687,19**	**20,56**	**5,47**
7	**MURO**									
7.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	97627-SINAPI-06/2025	M3	0,07	194,84	13,64	**183,14**	**12,82**	**183,14**	**48,71**
7.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	97622-SINAPI-06/2025	M3	0,26	68,45	17,8	**64,34**	**16,73**	**64,34**	**17,11**
7.3	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	SCH-0524-C-Composição Própria-06/2025	M2	6,89	90,5	623,55	**85,06**	**586,06**	**85,06**	**22,63**
7.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94965-SINAPI-06/2025	M3	0,31	583,49	180,88	**548,47**	**170,03**	**548,47**	**145,87**
7.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92759-SINAPI-06/2025	KG	6,43	15,33	98,57	**14,40**	**92,59**	**14,40**	**3,83**
7.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	96546-SINAPI-06/2025	KG	25,5	14,95	381,23	**14,05**	**358,28**	**14,05**	**3,74**
7.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	SCH-0279-C-Composição Própria-06/2025	M2	7,75	68,1	527,78	**64,01**	**496,08**	**64,01**	**17,03**
7.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	87879-SINAPI-06/2025	M2	69	5,47	377,43	**5,13**	**353,97**	**5,13**	**1,37**
7.9	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	87529-SINAPI-06/2025	M2	69	43,17	2978,73	**40,57**	**2.799,33**	**40,57**	**10,79**
7.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAPA CERÂMICA PARA MURO	SCH-0042-C-Composição Própria-06/2025	M	17,6	20,13	354,29	**19,53**	**343,73**	**19,53**	**5,03**
7.11	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)	SCH-0413-C-Composição Própria-06/2025	M2	69	4,17	287,73	**3,91**	**269,79**	**3,91**	**1,04**
7.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)	SCH-0412-C-Composição Própria-06/2025	M2	69	37,12	2561,28	**34,89**	**2.407,41**	**34,89**	**9,28**
8	**COBERTURA METÁLICA**									
8.1	EXECUÇÃO DE COBERTURA COM ESTRUTURA DE TESOURA METÁLICA, TELHA DE FIBROCIMENTO OU METÁLICAS	SCH-0624-C-Composição Própria-06/2025	M2	30,75	193,14	5939,06	**181,55**	**5.582,66**	**181,55**	**48,29**
9	**LIMPEZA**									
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	99804-SINAPI-06/2025	M2	220,04	2,54	558,9	**2,38**	**523,70**	**2,38**	**0,64**
TOTAL R$:							**MARCOS RIBAS EMPREITEIR**	**63.667,57**		

Valores 75% abaixo do proposto

Valores acima do valor proposto

Valores 50% abaixo do proposto

LETICIA SIGNORELLI:10187872910

Assinado de forma digital por LETICIA SIGNORELLI:10187872910
Dados: 2025.08.27 14:32:57 -03'00'

Letícia Signorelli
Engenheira Civil
CREA/SC: 198322-3

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br