Prefeitura Municipal de Schroeder

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Lote: 1 - Número da licitação: 28 - Ano da licitação: 2025

7159 - REFORMA DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA NA E.M. PROFESSORA SARITA BECK RESENDE E JARDIM DE INFÂNCIA CRESCER E APRENDER

Item	Descrição	Ref. Custo	Unidade	Quantidade	R$ Un.	R$ Total	ALFA CONSTRUTORA E R$ Un. Proposto	R$ Total Proposto	R$ Un. Média	R$ 75% do proposto
1	**SERVIÇOS INICIAIS**									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	SCH-0004-C-Composição Própria-05/2025	M2	3	548,88	1646,64	**520,51**	**1.561,53**	**520,51**	**137,22**
1.2	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (TACO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SCH-0233-C-Composição Própria-05/2025	M2	86,64	29,14	2524,69	**27,64**	**2.394,73**	**27,64**	**7,29**
1.3	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	SCH-0061-C-Composição Própria-05/2025	M	51,6	3,07	158,41	**2,91**	**150,16**	**2,91**	**0,77**
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	104789-SINAPI-05/2025	M3	0,01	235,08	2,35	**222,92**	**2,23**	**222,92**	**58,77**
2	**REVESTIMENTO PORCELANATO**									
2.1	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	5795-SINAPI-05/2025	CHP	16	28,96	463,36	**27,47**	**439,52**	**27,47**	**7,24**
2.2	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	87263-SINAPI-05/2025	M2	72,06	94,69	6823,36	**89,79**	**6.470,27**	**89,79**	**23,67**
2.3	RODAPÉ DE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	88650-SINAPI-05/2025	M	51,6	11,26	581,02	**10,68**	**551,09**	**10,68**	**2,82**
2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	98689-SINAPI-05/2025	M	1,8	121,1	217,98	**114,84**	**206,71**	**114,84**	**30,28**
3	**PISO VINILICO**									
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	98556-SINAPI-05/2025	M2	14,58	65,35	952,8	**61,97**	**903,52**	**61,97**	**16,34**
3.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	88476-SINAPI-05/2025	M2	14,58	26,64	388,41	**25,27**	**368,44**	**25,27**	**6,66**
3.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	101727-SINAPI-05/2025	M2	14,58	178,6	2603,99	**169,36**	**2.469,27**	**169,36**	**44,65**
3.4	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA PISO VINÍLICO	36888-SINAPI-05/2025	M	10,8	29,41	317,63	**27,89**	**301,21**	**27,89**	**7,35**
4	**PINTURA**									
4.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	SCH-0060-C-Composição Própria-05/2025	M2	210,74	5,71	1203,33	**5,41**	**1.140,10**	**5,41**	**1,43**
4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489-SINAPI-05/2025	M2	210,74	13,96	2941,93	**13,24**	**2.790,20**	**13,24**	**3,49**
4.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	102193-SINAPI-05/2025	M2	5,31	2,53	13,43	**2,40**	**12,74**	**2,40**	**0,63**
4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102219-SINAPI-05/2025	M2	5,31	19,51	103,6	**18,50**	**98,24**	**18,50**	**4,88**
5	**LIMPEZA**									
5.1	LIMPEZA DE PISO PORCELANATO E VINÍLICO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	99804-SINAPI-05/2025	M2	86,64	3,13	271,18	**2,97**	**257,32**	**2,97**	**0,78**
5.2	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA	SCH-0490-I-Cotação-01/2024	MÊS	1	593,47	593,47	**562,72**	**562,72**	**562,72**	**148,37**
TOTAL R$:							ALFA CONSTRUTORA E INC	**20.680,00**		

Valores 75% abaixo do proposto

Valores acima do valor proposto
Valores 50% abaixo do proposto

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

LETICIA SIGNORELLI:10187872910

Assinado de forma digital por LETICIA SIGNORELLI:10187872910
Dados: 2025.09.09 13:01:22 -03'00'

Letícia Signorelli
Engenheira Civil
CREA/SC 198322-3