Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - REFORMA DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA NA E.M. PROFESSORA SARITA BECK RESENDE E JARDIM DE INFÂNCIA CRESCER E APRENDER

Data: 09/09/2025

Empresa: **ALFA CONSTRUTORA E INCORPORADORA CIA LTDA** **Telefone:** **(+55) 47 3539-5964**

CNPJ: **55.963.087/0001-94** **Cidade:** **ITAPOÁ** **UF:** **SC**

Item	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Preço Un. R$	Material R$	Serviço R$	Total Material R$	Total Serviço R$	Total R$
1	**SERVIÇOS INICIAIS**						**2.054,32**	**2.054,32**	**4.108,64**
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	3,0000	520,51	260,26	260,26	780,77	780,77	1.561,53
1.2	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (TACO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	86,6400	27,64	13,82	13,82	1.197,36	1.197,36	2.394,73
1.3	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	51,6000	2,91	1,46	1,46	75,08	75,08	150,16
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,0100	222,92	111,46	111,46	1,11	1,11	2,23
2	**REVESTIMENTO PORCELANATO**						**3.833,79**	**3.833,79**	**7.667,59**
2.1	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	16,0000	27,47	13,74	13,74	219,76	219,76	439,52
2.2	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	72,0600	89,79	44,90	44,90	3.235,13	3.235,13	6.470,27
2.3	RODAPÉ DE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	51,6000	10,68	5,34	5,34	275,54	275,54	551,09
2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,8000	114,84	57,42	57,42	103,36	103,36	206,71
3	**PISO VINILICO**						**2.021,22**	**2.021,22**	**4.042,44**
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	14,5800	61,97	30,99	30,99	451,76	451,76	903,52

3.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	14,5800	25,27	12,64	12,64	184,22	184,22	368,44
3.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	14,5800	169,36	84,68	84,68	1.234,63	1.234,63	2.469,27
3.4	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA PISO VINÍLICO	M	10,8000	27,89	13,95	13,95	150,61	150,61	301,21
4	**PINTURA**						**2.020,64**	**2.020,64**	**4.041,28**
4.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	210,7400	5,41	2,71	2,71	570,05	570,05	1.140,10
4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	210,7400	13,24	6,62	6,62	1.395,10	1.395,10	2.790,20
4.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	5,3100	2,40	1,20	1,20	6,37	6,37	12,74
4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,3100	18,50	9,25	9,25	49,12	49,12	98,24
5	**LIMPEZA**						**410,02**	**410,02**	**820,04**
5.1	LIMPEZA DE PISO PORCELANATO E VINÍLICO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	86,6400	2,97	1,49	1,49	128,66	128,66	257,32
5.2	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA	MÊS	1,0000	562,72	281,36	281,36	281,36	281,36	562,72
						Valor total R$	**10.340,00**	**10.340,00**	**20.679,99**

Documento assinado digitalmente
gov.br
WILLIAN BORTOLUZZI
Data: 09/09/2025 10:34:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DJOICE ZANETTI FERNANDES:03002014192

Assinado de forma digital por DJOICE ZANETTI FERNANDES:03002014192
Dados: 2025.09.09 09:53:52 -03'00'

DJOICE ZANETTI FERNANDES

030.020.141-92