Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - REFORMA DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA NA E.M. PROFESSORA SARITA BECK RESENDE E JARDIM DE INFÂNCIA CRESCER E APRENDER

Data: 09/09/2025

Empresa: **ALFA CONSTRUTORA E INCORPORADORA CIA LTDA** **Telefone:** **(+55) 47 3539-5964**

CNPJ: **55.963.087/0001-94** **Cidade:** **ITAPOÁ** **UF:** **SC**

Item	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo base R$	%BDI/K/TRDE Base	Preço base R$	Custo Un. R$	%BDI/K/TRDE	Preço Un. R$	Total R$
1	**SERVIÇOS INICIAIS**									**4.108,65**
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	3,0000	455,96	20,38	548,88	432,3869	20,38	520,51	1.561,53
1.2	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (TACO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	86,6400	24,21	20,38	29,14	22,9583	20,38	27,64	2.394,73
1.3	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	51,6000	2,55	20,38	3,07	2,4182	20,38	2,91	150,16
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,0100	195,28	20,38	235,08	185,1840	20,38	222,92	2,23
2	**REVESTIMENTO PORCELANATO**									**7.667,59**
2.1	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	16,0000	24,06	20,38	28,96	22,8161	20,38	27,47	439,52
2.2	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	72,0600	78,66	20,38	94,69	74,5933	20,38	89,79	6.470,27
2.3	RODAPÉ DE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	51,6000	9,35	20,38	11,26	8,8666	20,38	10,68	551,09
2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,8000	100,60	20,38	121,10	95,3990	20,38	114,84	206,71
3	**PISO VINILICO**									**4.042,44**
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	14,5800	54,29	20,38	65,35	51,4832	20,38	61,97	903,52
3.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	14,5800	22,13	20,38	26,64	20,9859	20,38	25,27	368,44

3.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	14,5800	148,36	20,38	178,60	140,6898	20,38	169,36	2.469,27
3.4	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA PISO VINÍLICO	M	10,8000	24,43	20,38	29,41	23,1670	20,38	27,89	301,21
4	**PINTURA**									**4.041,28**
4.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	210,7400	4,74	20,38	5,71	4,4949	20,38	5,41	1.140,10
4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	210,7400	11,60	20,38	13,96	11,0003	20,38	13,24	2.790,20
4.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	5,3100	2,10	20,38	2,53	1,9914	20,38	2,40	12,74
4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,3100	16,21	20,38	19,51	15,3719	20,38	18,50	98,24
5	**LIMPEZA**									**820,04**
5.1	LIMPEZA DE PISO PORCELANATO E VINÍLICO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	86,6400	2,60	20,38	3,13	2,4656	20,38	2,97	257,32
5.2	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA	MÊS	1,0000	493,00	20,38	593,47	467,4500	20,38	562,72	562,72
								Valor total R$		**20.680,00**

Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!

Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

gov.br
Documento assinado digitalmente
WILLIAN BORTOLUZZI
Data: 09/09/2025 10:34:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DJOICE ZANETTI FERNANDES:03002014192

Assinado de forma digital por DJOICE ZANETTI FERNANDES:03002014192
Dados: 2025.09.09 09:52:58 -03'00'

DJOICE ZANETTI FERNANDES

030.020.141-92