ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

CNPJ: 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro
CEP: 89275-000 - Schroeder

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 55/2025

Processo Adm.: 131/2025
Data do Processo: 19/08/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 131/2025
b) Nr. Licitação: 55/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 03/09/2025
e) Objeto da Licitação: *O objeto da presente licitação é o registro de preço para fornecimento de massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) e execução de serviços de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Schroeder/SC, conforme demanda previamente estabelecida pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, contemplando: Execução de serviços de tapa-buraco com recomposição da base e aplicação de CBUQ; Execução de reparo superficial com fresagem de camada danificada e recape com CBUQ e Fornecimento de massa asfáltica (CBUQ) para retirada direta pelo Município. A contratação deverá abranger todas as etapas necessárias à recomposição e recuperação da malha viária urbana, obedecendo às especificações técnicas, normas vigentes, requisitos ambientais, de segurança e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos*

Participante: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Execução de reparo superficial em pavimento asfáltico existente, com fresagem mecânica da camada danificada com profundidade de 3 a 5 cm, varrição da pista, aplicação de pintura de ligação RR-2C, execução de nova camada de revestimento asfáltico usinado a quente CBUQ com espessura mínima de 5 cm já compactada e remoção dos resíduos/entulhos gerados. Inclui o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e transporte necessários à execução completa dos serviços. Garantia dos serviços prestados de no mínimo 6 meses. - Execução de reparo superficial em pavimento asfáltico existente, com fresagem mecânica da camada danificada com profundidade de 3 a 5 cm, varrição da pista, aplicação de pintura de ligação RR-2C, execução de nova camada de revestimento asfáltico usinado a quente CBUQ com espessura mínima de 5 cm já compactada e remoção dos resíduos/entulhos gerados. Inclui o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e transporte necessários à execução completa dos serviços. Garantia dos serviços prestados de no mínimo 6 meses.	20.000,	M²	107,05	2.141.000,00
3	Fornecimento de massa asfáltica usinada a quente CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), para retirada direta pelo Município de Schroeder-SC, com ponto de carregamento localizado a no máximo 30 km do perímetro urbano do município. A massa asfáltica deverá atender aos seguintes requisitos técnicos e operacionais: Normas técnicas: A mistura deverá estar em conformidade com a DNIT-ES 031/2006, ABNT NBR 15115/2004, bem como outras normas técnicas vigentes aplicáveis à pavimentação asfáltica urbana. Composição da mistura: Tipo de mistura: CBUQ – Faixa granulométrica tipo C (padrão DNIT); Teor de ligante betuminoso: entre 4,5% e 6,5%; Ligante: Cimento asfáltico de petróleo (CAP)	200,000	M³	1.355,31	271.062,00

com penetração 50/70; Agregados: de origem pétrea, com características físico-mecânicas adequadas e resistência ao desgaste. Temperatura de carregamento: A mistura deverá ser entregue à equipe de transporte da Prefeitura com temperatura entre 145 °C e 165 °C. Controle tecnológico: A usina fornecedora deverá possuir laboratório próprio ou conveniado, e apresentar, quando solicitado, laudos atualizados de controle tecnológico da mistura, contendo: curva granulométrica, teor de ligante, estabilidade Marshall, fluência, massa específica e percentual de vazios. Logística de retirada: O carregamento deverá ocorrer mediante agendamento prévio com o setor competente da Prefeitura. O fornecimento deverá incluir todo o processo de usinagem e carregamento, não se responsabilizando o Município por qualquer preparação da mistura, sendo a contratada responsável pela conformidade da massa entregue, tanto do ponto de vista técnico quanto operacional. A quantidade máxima de massa asfáltica a ser retirada pelo município por vez será de 5 m³. - Fornecimento de massa asfáltica usinada a quente CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), para retirada direta pelo Município de Schroeder-SC, com ponto de carregamento localizado a no máximo 30 km do perímetro urbano do município. A massa asfáltica deverá atender aos seguintes requisitos técnicos e operacionais: Normas técnicas: A mistura deverá estar em conformidade com a DNIT-ES 031/2006, ABNT NBR 15115/2004, bem como outras normas técnicas vigentes aplicáveis à pavimentação asfáltica urbana. Composição da mistura: Tipo de mistura: CBUQ – Faixa granulométrica tipo C (padrão DNIT); Teor de ligante betuminoso: entre 4,5% e 6,5%; Ligante: Cimento asfáltico de petróleo (CAP) com penetração 50/70; Agregados: de origem pétrea, com características físico-mecânicas adequadas e resistência ao desgaste. Temperatura de carregamento: A mistura deverá ser entregue à equipe de transporte da Prefeitura com temperatura entre 145 °C e 165 °C. Controle tecnológico: A usina fornecedora deverá possuir laboratório próprio ou conveniado, e apresentar, quando solicitado, laudos atualizados de controle tecnológico da mistura, contendo: curva granulométrica, teor de ligante, estabilidade Marshall, fluência, massa específica e percentual de vazios. Logística de retirada: O carregamento deverá ocorrer mediante agendamento prévio com o setor competente da Prefeitura. O fornecimento deverá incluir todo o processo de usinagem e carregamento, não se responsabilizando o Município por qualquer preparação da mistura, sendo a contratada responsável pela conformidade da massa entregue, tanto do ponto de vista técnico quanto operacional. A quantidade máxima de massa asfáltica a ser retirada pelo município por vez será de 5 m³.

Total do Participante: 2.412.062,00

Participante: SG OBRAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Fornecimento de massa asfáltica com caminhão térmico e execução de pavimentação com CBUQ, considerando: Corte do pavimento com serra (disco diamantado), remoção e transporte do material cortado, base de brita graduada espessura média: 10 cm, pintura de ligação tipo RR-2C (podendo ser retirada amostra para analise conforme item 4.7), camada de CBUQ faixa “C” CBUQ faixa “C” espessura 5 cm devidamente compactado. Equipamentos de segurança são da responsabilidade da Empresa no ato da execução da obra. Garantia dos serviços prestados de no mínimo 6 meses. - Fornecimento de massa asfáltica com caminhão térmico e execução de pavimentação com CBUQ, considerando: Corte do pavimento com serra (disco diamantado), remoção e transporte do material cortado, base de brita graduada espessura média: 10 cm, pintura de ligação tipo RR-2C (podendo ser retirada amostra para analise conforme item 4.7), camada de CBUQ faixa “C” CBUQ faixa “C” espessura 5 cm devidamente compactado. Equipamentos de segurança são da responsabilidade da Empresa no ato da execução da obra. Garantia dos serviços prestados de no mínimo 6 meses.	7.000,0	M²	208,00	1.456.000,00

Total do Participante: 1.456.000,00

Total Geral: **3.868.062,00**

Schroeder, 03 de Setembro de 2025

.....

JAIR BRIDAROLI

Prefeito