Data de referência	26-08-25	Encargos sociais	115.60 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Município de Schroeder - SC

Empreendimento: REVITALIZAÇÃO NO PISO DE CONCRETO NO JARDIM DE INFÂNCIA PINGO DE GENTE

No. do Contrato: Contrato não vinculado! Programa: Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.1 **Sem desoneração**

SCH-0004-C - 07/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	**M2**	**Qtde.**	**3,00**

4417-SINAPI-07/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,00000000	14,34	14,33968806
4491-SINAPI-07/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	4,00000000	6,15	24,58232240
4813-SINAPI-07/2025	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	MT	1,00000000	340,00	340,00445898
5075-SINAPI-07/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	MT	0,11000000	14,88	1,63627146
88262-SINAPI-07/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00000000	30,90	30,89790521
88316-SINAPI-07/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	21,02	42,04155136
94962-SINAPI-07/2025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,01000000	400,85	4,00848257
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	457,51

3.1 **Sem desoneração**

SCH-0627-C - 07/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS - 3 DEMÃOS	**M2**			**Qtde.**	**324,00**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
SCH-0626-I-Cotação-06/2025	TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS - 3 DEMÃOS - GALÃO 18L	M2	MT	1,00000000	7,56	7,55898787
88316-SINAPI-07/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,11500000	21,03	2,41815338
88310-SINAPI-07/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,27500000	29,63	8,14886952
12815-SINAPI-07/2025	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	MT	0,01000000	10,65	0,10654007
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	18,23

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10081249-2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder