MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Nr ART (CREA).: 10081249-2	BDIs aplicados: 20.380000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Schroeder - SC	Data: 26-08-25	**115.60 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.80 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 7584 - REVITALIZAÇÃO NO PISO DE CONCRETO NO JARDIM DE INFÂNCIA PINGO DE GENTE		

Composição Própria-07/2025 SINAPI-07/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 13.628,56 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS INICIAIS						1.825,02		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	3,00	457,51	20,38	550,75	1.652,25		SCH-0004-C-Composição Própria-07/2025
1.2	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	72,90	1,97	20,38	2,37	172,77		37524-SINAPI-07/2025
2	PAVIMENTAÇÃO						1.487,16		
2.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	324,00	3,81	20,38	4,59	1.487,16		102488-SINAPI-07/2025
	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0841	0,6378	20,38	0,7678	0,0646		95277
	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0119	2,6279	20,38	3,1634	0,0376		95276
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	21,0315	20,38	25,3178	1,0127		88316
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	30,2674	20,38	36,4359	3,4978		88309
3	PINTURA						7.779,19		
3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS - 3 DEMÃOS	M2	324,00	18,23	20,38	21,95	7.111,80		SCH-0627-C-Composição Própria-07/2025
3.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	51,18	10,83	20,38	13,04	667,39		102506-SINAPI-07/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	21,0224	20,38	25,3068	2,5307		88316
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,239	29,6252	20,38	35,6629	8,5234		88310
	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,04	10,6515	20,38	12,8223	0,5129		12815
	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,016	69,1879	20,38	83,2884	1,3326		7304
	DILUENTE EPOXI	L	0,003	42,6229	20,38	51,3095	0,1539		5330
4	SERVIÇOS DIVERSOS						1.506,87		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,81	96,17	20,38	115,77	93,43		104790-SINAPI-07/2025
	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8695	7,5651	20,38	9,1068	7,9184		90965
	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,137	27,9143	20,38	33,6032	38,2069		90964
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4479	21,0207	20,38	25,3047	11,334		88316
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0722	30,2518	20,38	36,4171	2,6293		88309
	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,8695	22,2277	20,38	26,7577	23,2659		5952

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 13.628,56 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1,137	23,7152	20,38	28,5484	32,4595		5795
4.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	8,07	72,93	20,38	87,79	708,47		101747-SINAPI-07/2025
	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,007	9,197	20,38	11,0713	0,0775		95282
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0466	21,0205	20,38	25,3045	1,1792		88316
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	30,2515	20,38	36,4168	4,075		88309
	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	4,00	7,0295	20,38	8,4621	33,8484		43146
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0814	496,2895	20,38	597,4333	48,6311		34492
4.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	4,50	34,92	20,38	42,04	189,18		89511-SINAPI-07/2025
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2939	29,2927	20,38	35,2625	10,3637		88267
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2939	22,1693	20,38	26,6874	7,8434		88248
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0163	1,7681	20,38	2,1284	0,0347		38383
	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0353	19,1091	20,38	23,0035	23,8156		9839
4.4	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	13,84	20,38	16,66	99,96		20156-SINAPI-07/2025
4.5	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,50	690,85	20,38	831,65	415,83		90285-SINAPI-07/2025
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,468	0,3145	20,38	0,3786	0,1772		88831
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0571	1,377	20,38	1,6576	1,7523		88830
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5252	24,9221	20,38	30,0013	45,7579		88377
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4225	21,0206	20,38	25,3046	61,3005		88316
	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5348	109,8206	20,38	132,2021	70,7017		4720
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	668,4461	0,6885	20,38	0,8288	554,0222		1379
	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5013	137,7773	20,38	165,8563	83,1438		367
	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	2,0977	5,8735	20,38	7,0706	14,8319		132
5	LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.030,32		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	324,00	2,64	20,38	3,18	1.030,32		99804-SINAPI-07/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248	10,5132	20,38	12,6558	3,1386		88316
	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,006	5,7859	20,38	6,9651	0,0418		44329
Total Geral							13.628,56		

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10081249-2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder