Município de Schroeder - SC

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA	**PLANILHA A3**
Município de Schroeder - SC	
EMPREENDIMENTO: 7584 - REVITALIZAÇÃO NO PISO DE CONCRETO NO JARDIM DE INFÂNCIA PINGO DE GENTE	DATA
LOCALIDADE: RUA PAULO JAHN, S/N	26/08/2025

1 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Largura (m)		Qtde. Item
TAMANHO DA PLACA	+	1,000	3,000	1,000	0,000	3,000
			Total em M2:		3,0000	

1.2 - TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)			Qtde. Item
FEHCAMENTO	+	1,000	72,900	0,000	0,000	72,900
			Total em M:		72,9000	

2 - PAVIMENTAÇÃO

2.1 - PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)	Comprimento (m)	Largura (m)	Qtde. Item
PISO EM CONCRETO	+	1,000	324,000	0,000	0,000	324,000
			Total em M2:		324,0000	

3 - PINTURA

3.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS - 3 DEMÃOS

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)			Qtde. Item
PISO EM CONCRETO	+	1,000	324,000	0,000	0,000	324,000
			Total em M2:		324,0000	

3.2 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Largura	Altura	Qtde. Item
DEMARCAÇÕES QUADRA	+	1,000	51,180	0,000	0,000	51,180
			Total em M:		51,1800	

4 - SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)	Altura (m)		Qtde. Item
ÁREA DAS RACHADURAS E DESCIDAS PLUVIAIS	+	1,000	8,070	0,100	0,000	0,807
			Total em M3:		0,8070	

4.2 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)			Qtde. Item
ÁREA DA DEMOLIÇÃO DO PISO	+	1,000	8,070	0,000	0,000	8,070
			Total em M2:		8,0700	

4.3 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)			Qtde. Item
DESCIDAS DOS PILARES - HORIZONTAL REFAZER	+	3,000	1,500	0,000	0,000	4,500
			Total em M:		4,5000	

4.4 - JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	
Quantidade conforme o projeto!	
Total em UN:	6,0000

4.5 - GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Qtde. Item
TRINCAS, FISSURAS E RACHADURAS	+	1,000	100,000	0,100	0,050	0,500
			Total em M3:		0,5000	

5 - LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)			Qtde. Item
PISO	+	1,000	324,000	0,000	0,000	324,000
			Total em M2:		324,0000	

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10081249-2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder