Data de referência	26-08-25	Encargos sociais	115.60 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Município de Schroeder - SC

Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DE PISO DA QUADRA NA E.M. PROFESSORA SARITA BECK RESENDE E JARDIM DE INFÂNCIA CRESCER E APRENDER

No. do Contrato: Contrato não vinculado! Programa: Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.1 **Sem desoneração**

SCH-0004-C - 06/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	**M2**	**Qtde.**	**3,00**

4417-SINAPI-06/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,00000000	14,80	14,79872553
4491-SINAPI-06/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	4,00000000	6,49	25,97639588
4813-SINAPI-06/2025	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	MT	1,00000000	340,01	340,00518154
5075-SINAPI-06/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	MT	0,11000000	14,88	1,63627494
88262-SINAPI-06/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00000000	30,90	30,89797087
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	21,02	42,04164070
94962-SINAPI-06/2025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,01000000	397,33	3,97330055
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	459,33

3.1 **Sem desoneração**

SCH-0627-C - 06/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS - 3 DEMÃOS	**M2**			**Qtde.**	**306,42**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
SCH-0626-I-Cotação-06/2025	TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS - 3 DEMÃOS - GALÃO 18L	M2	MT	1,00000000	7,56	7,55960839
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,11500000	21,03	2,41835189
88310-SINAPI-06/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,27500000	29,63	8,14953846
12815-SINAPI-06/2025	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	MT	0,01000000	11,37	0,11369175
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	18,24

4.1 **Sem desoneração**

C.P. 4940000109 - 06/2025	REPARO DE FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA ESPECIAL	**M**			**Qtde.**	**100,00**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88243-SINAPI-06/2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17800000	22,08	3,93110738
494022000377-Cotação-12/2022	COT-719 - SELA TRINCA 1,5KG incluso frete	KG	MT	0,07600000	81,31	6,17930832
88310-SINAPI-06/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05400000	29,64	1,60036667
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	11,71

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10081846-2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder