Município de Schroeder - SC

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA	**PLANILHA A3**
Município de Schroeder - SC	
EMPREENDIMENTO: 7712 - REVITALIZAÇÃO DE PISO DA QUADRA NA E.M. PROFESSORA SARITA BECK RESENDE E JARDIM DE INFÂNCIA CRESCER E APRENDER	DATA
LOCALIDADE: RUA DOM PEDRO	26/08/2025

1 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Largura (m)		Qtde. Item
TAMANHO DA PLACA	+	1,000	3,000	1,000	0,000	3,000
			Total em M2:		3,0000	

1.2 - TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)			Qtde. Item
FEHCAMENTO	+	1,000	53,080	0,000	0,000	53,080
			Total em M:		53,0800	

2 - PAVIMENTAÇÃO

2.1 - PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)	Comprimento (m)	Largura (m)	Qtde. Item
PISO EM CONCRETO	+	1,000	304,420	0,000	0,000	304,420
			Total em M2:		304,4200	

3 - PINTURA

3.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS - 3 DEMÃOS

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)			Qtde. Item
TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM - DECOR COLORS - CINZA	+	1,000	104,150	0,000	0,000	104,150
TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM - DECOR COLORS - AZUL	+	1,000	89,060	0,000	0,000	89,060
TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM - DECOR COLORS - VERDE	+	1,000	79,860	0,000	0,000	79,860
TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM - DECOR COLORS - AMARELA	+	1,000	33,350	0,000	0,000	33,350
			Total em M2:		306,4200	

3.2 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Largura	Altura	Qtde. Item

DEMARCAÇÕES QUADRA	+	1,000	263,530	0,000	0,000	263,530
			Total em M:		263,5300	

3.3 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)			Qtde. Item
PINTURA EXTERNA DO DEPÓSITO	+	1,000	49,800	0,000	0,000	49,800
			Total em M2:		49,8000	

4 - INTERVENÇÕES

4.1 - REPARO DE FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA ESPECIAL						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)			Qtde. Item
FISSURAS NO PISO	+	1,000	100,000	0,000	0,000	100,000
			Total em M:		100,0000	

4.2 - TRATAMENTO DE TRINCA COM TELA DE POLIESTER						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Largura (m)		Qtde. Item
TRINCAS E RACHADURAS	+	1,000	30,000	0,200	0,000	6,000
			Total em M2:		6,0000	

4.3 - TRATAMENTO DE TRINCA/RACHADURA GRAMPEADA COM ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Peso linear kg/m		Qtde. Item
AÇO PARA TRATAMENTO DE RACHADURA	+	1,000	30,000	0,154	0,000	4,620
			Total em KG:		4,6200	

4.4 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Qtde. Item
QUEBRA DE CONCRETO ENTRE AS RACHADURAS	+	1,000	200,000	0,150	0,050	1,500
			Total em M3:		1,5000	

4.5 - GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Qtde. Item
TRINCAS, FISSURAS	+	1,000	100,000	0,100	0,030	0,300
RACHADURAS	+	1,000	200,000	0,150	0,050	1,500
			Total em M3:		1,8000	

5 - LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)			Qtde. Item
PISO	+	1,000	304,420	0,000	0,000	304,420
			Total em M2:		304,4200	

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10081846-2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder