ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	REVITALIZAÇÃO DE PISO DA QUADRA NA E.M. PROFESSORA SARITA BECK RESENDE E JARDIM DE INFÂNCIA CRESCER E APRENDER	**DATA**	26/08/2025
LOCALIZAÇÃO:	RUA DOM PEDRO	**BDI:**	20.38
Composição Própria-06/2025 SINAPI-06/2025 SINAPI-07/2025			18.325,25
ART de Orçamento:	10081846-2		

Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00

ÁREA REVITALIZAÇÃO QUADRA 304,42 m²

ÁREA TOTAL EDIFICAÇÃO 1.275,53 m²

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					**1.784,09**
1.1	SCH-0004-C-Composição Própria-06/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	m2	3,0000	459,33	552,94	1.658,82
1.2	37524-SINAPI-06/2025	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	53,0800	1,96	2,36	125,27
2		**PAVIMENTAÇÃO**					**1.397,29**
2.1	102488-SINAPI-06/2025	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	304,4200	3,81	4,59	1.397,29
3		**PINTURA**					**10.851,65**
3.1	SCH-0627-C-Composição Própria-06/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS - 3 DEMÃOS	M2	306,4200	18,24	21,96	6.728,98
3.2	102506-SINAPI-06/2025	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	263,5300	10,83	13,04	3.436,43
3.3	88489-SINAPI-07/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	49,8000	11,45	13,78	686,24
4		**INTERVENÇÕES**					**3.324,16**
4.1	C.P. 4940000109-Composição Própria-06/2025	REPARO DE FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA ESPECIAL	M	100,0000	11,71	14,10	1.410,00
4.2	4030-SINAPI-06/2025	TRATAMENTO DE TRINCA COM TELA DE POLIESTER	M2	6,0000	5,90	7,10	42,60
4.3	43061-SINAPI-06/2025	TRATAMENTO DE TRINCA/RACHADURA GRAMPEADA COM ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	4,6200	6,35	7,64	35,30
4.4	104789-SINAPI-06/2025	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,5000	200,11	240,89	361,34
4.5	90285-SINAPI-06/2025	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	1,8000	680,68	819,40	1.474,92
5		**LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**968,06**
5.1	99804-SINAPI-06/2025	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	304,4200	2,64	3,18	968,06

Total do orçamento	18.325,25

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10081846-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder