MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Nr ART (CREA).: 10081846-2	BDIs aplicados: 20.380000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Schroeder - SC	Data: 26-08-25	**115.60 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.80 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 7712 - REVITALIZAÇÃO DE PISO DA QUADRA NA E.M. PROFESSORA SARITA BECK RESENDE E JARDIM DE INFÂNCIA CRESCER E APRENDER		

Composição Própria-06/2025 SINAPI-06/2025 SINAPI-07/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 18.325,25 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS INICIAIS						1.784,09		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	3,00	459,33	20,38	552,94	1.658,82		SCH-0004-C-Composição Própria-06/2025
1.2	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	53,08	1,96	20,38	2,36	125,27		37524-SINAPI-06/2025
2	PAVIMENTAÇÃO						1.397,29		
2.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	304,42	3,81	20,38	4,59	1.397,29		102488-SINAPI-06/2025
	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0841	0,6463	20,38	0,7781	0,0654		95277
	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0119	2,6959	20,38	3,2453	0,0386		95276
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	21,0315	20,38	25,3178	1,0127		88316
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	30,2674	20,38	36,4359	3,4978		88309
3	PINTURA						10.851,65		
3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS - 3 DEMÃOS	M2	306,42	18,24	20,38	21,96	6.728,98		SCH-0627-C-Composição Própria-06/2025
3.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA SOLUÇÃO PISO PREMIUM DECOR COLORS, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	263,53	10,83	20,38	13,04	3.436,43		102506-SINAPI-06/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	21,0224	20,38	25,3068	2,5307		88316
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,239	29,6252	20,38	35,6629	8,5234		88310
	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,04	11,3655	20,38	13,6818	0,5473		12815
	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,016	67,9553	20,38	81,8046	1,3089		7304
	DILUENTE EPOXI	L	0,003	42,6229	20,38	51,3095	0,1539		5330
3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	49,80	11,45	20,38	13,78	686,24		88489-SINAPI-07/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	21,0214	20,38	25,3056	1,3766		88316
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	29,6238	20,38	35,6611	5,8163		88310
	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	24,0135	20,38	28,9075	6,6054		7356
4	INTERVENÇÕES						3.324,16		
4.1	REPARO DE FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA ESPECIAL	M	100,00	11,71	20,38	14,10	1.410,00		C.P. 4940000109-Composição Própria-06/2025
4.2	TRATAMENTO DE TRINCA COM TELA DE POLIESTER	M2	6,00	5,90	20,38	7,10	42,60		4030-SINAPI-06/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 18.325,25 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
4.3	TRATAMENTO DE TRINCA/RACHADURA GRAMPEADA COM ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	4,62	6,35	20,38	7,64	35,30		43061-SINAPI-06/2025
4.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,50	200,11	20,38	240,89	361,34		104789-SINAPI-06/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7265	21,0208	20,38	25,3049	195,518		88316
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2462	30,252	20,38	36,4173	45,3832		88309
4.5	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	1,80	680,68	20,38	819,40	1.474,92		90285-SINAPI-06/2025
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,468	0,34	20,38	0,4093	0,1915		88831
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0571	1,462	20,38	1,76	1,8604		88830
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5252	24,922	20,38	30,0011	45,7577		88377
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4225	21,0205	20,38	25,3045	61,3001		88316
	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5348	109,82	20,38	132,2013	70,7013		4720
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	668,4461	0,6715	20,38	0,8084	540,3395		1379
	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5013	137,7765	20,38	165,8554	83,1433		367
	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	2,0977	6,4005	20,38	7,7049	16,1626		132
5	LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						968,06		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	304,42	2,64	20,38	3,18	968,06		99804-SINAPI-06/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248	10,5132	20,38	12,6558	3,1386		88316
	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,006	5,7859	20,38	6,9651	0,0418		44329
Total Geral							18.325,25		

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10081846-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder