TERMO DE REFERÊNCIA

1.Definição do objeto

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção e instalação de materiais gráficos, compreendendo banners, placas de identificação em PVC ou metálicas e adesivos, bem como fornecimento de materiais de sinalização viária (placas de sinalização viária e suporte para placas de sinalização viária), conforme especificações técnicas estabelecidas.

1.1Descrição detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da tabela abaixo:

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	**Placas de identificação interna** Impressão digital de 1440 DPIS em vários formatos. Material base das placas: PVC, com espessura mínima de 2 mm. Dimensões: Diversos formatos (A6, A5, A4, A3 ou personalizados), conforme a demanda da contratante. Dimensões exatas deverão ser fornecidas posteriormente em planilha ou croqui técnico. Tipo de impressão: Impressão digital direta em alta resolução. Resolução mínima: 1440 DPI, garantindo alta nitidez, qualidade de imagem, fidelidade de cores e leitura clara de textos e símbolos. Cores: Impressão colorida (CMYK), conforme padrão visual definido pela contratante. Acabamento: Borda arredondada (opcional), com acabamento liso, sem rebarbas; Laminação fosca ou brilho (conforme especificação da contratante); Proteção UV para evitar desbotamento da impressão; Aplicação de verniz protetor para maior durabilidade. Fixação: A fixação poderá ser feita por meio de fita dupla face industrial (3M ou similar), parafusos com buchas ou suportes tipo "espelho de vidro", conforme local de instalação e orientação técnica da contratante. Durabilidade mínima esperada: 5 anos em ambiente interno, sem perda significativa de qualidade visual.	**M²**	**44**	**R$ 134,04**	**R$ 5.897,76**

2	**Banner/Faixa em Lona** Confecção e fornecimento de banner em lona medindo 1,20m (largura) x 0,80m (altura), confeccionado em lona frontlight 440g/m², com impressão digital de alta resolução (mínimo 1440 dpi), resistente a intempéries e com cores vivas e duráveis. O material deverá conter ilhós metálicos distribuídos a cada 25 cm (aproximadamente), possibilitando a fixação segura, além de acabamento com bastão e cordinhas para amarração. Está incluso no objeto a elaboração e diagramação da arte gráfica, a partir das informações fornecidas pelo órgão contratante, com envio para aprovação prévia antes da impressão final.	**Unidades**	**82**	**R$ 126,46**	**10369,72**
3	**Placa em PVC Adesivado** Confecção, fornecimento e instalação de placa em PVC adesivado, com dimensões de **80 cm de altura por 2,00 m** de comprimento, confeccionada em material resistente, adequado para ambientes internos ou externos. A impressão deverá ser em adesivo de alta qualidade, com cores vivas e resistentes, aplicado sobre a superfície do PVC. O conjunto deverá ser fixado por meio de parafusos e buchas, garantindo firmeza e durabilidade. Está incluso no objeto a elaboração e diagramação do layout da placa, conforme informações fornecidas pelo órgão contratante, devendo ser submetido à aprovação prévia da Secretaria antes da produção.	**Unidades**	**14**	**R$ 570,00**	**R$ 7.980,00**

4	**Placa em PVC Adesivado** Confecção, fornecimento e instalação de placa em PVC adesivado, com dimensões de **80 cm de altura por 3,00 m** de comprimento, confeccionada em PVC rígido de qualidade, apropriado para ambientes internos ou externos. A impressão deverá ser realizada em adesivo de alta resolução, aplicado sobre a superfície do PVC, garantindo boa fixação, cores vivas e durabilidade. A fixação da placa deverá ser feita com o fornecimento e utilização de parafusos e buchas, assegurando resistência e estabilidade. Está incluso no objeto a elaboração do layout gráfico, conforme informações repassadas pelo órgão contratante, com envio prévio para análise e aprovação da Secretaria antes da produção final.	**Unidades**	**8**	**R$ 800,48**	**R$ 6.403,84**
5	**Placa em PVC Adesivado** Confecção, fornecimento e instalação de placa em PVC adesivado, com dimensões de 1,50 m de altura por 4,00 m de comprimento, produzida em PVC rígido de alta qualidade, apropriado para uso em ambientes internos ou externos, garantindo resistência e durabilidade. A impressão deverá ser realizada em adesivo de alta resolução, aplicado uniformemente sobre a superfície do PVC, com cores vivas e acabamento profissional. A instalação da placa deverá incluir todos os materiais necessários, como parafusos e buchas, assegurando firmeza, estabilidade e segurança na fixação. Faz parte do objeto a elaboração do layout gráfico, desenvolvido a partir das informações fornecidas pelo órgão contratante, devendo ser submetido à aprovação prévia da Secretaria antes da produção definitiva.	**Unidades**	**14**	**R$ 1.928,70**	**R$ 27.001,80**

6	**Adesivo em Impressão Digital** Confecção, fornecimento e aplicação de adesivo em impressão digital de alta resolução, com dimensões de 15 cm x 15 cm, confeccionado em material vinílico resistente, com acabamento de qualidade e cores vivas. A instalação deverá ser realizada em local indicado pelo órgão contratante, garantindo perfeita fixação e acabamento. Está incluso no objeto a elaboração do layout gráfico, desenvolvido conforme as informações repassadas pela contratante, devendo ser submetido à aprovação prévia da Secretaria antes da produção final.	**Unidades**	**124**	**R$ 21,90**	**R$ 2.715,60**
7	**Adesivo Automotivo de Impressão ou Recorte/Plotado** Aquisição, confecção e aplicação de adesivo automotivo, produzido em impressão digital de alta resolução ou por recorte/ plotagem, conforme a necessidade da Secretaria. O adesivo deverá ter dimensões de **25 cm de comprimento por 30 cm** de altura, confeccionado em material vinílico automotivo de alta durabilidade, resistente à exposição solar e intempéries, garantindo boa fixação e acabamento. Está incluso no objeto a elaboração e diagramação do layout, conforme informações fornecidas pelo órgão contratante, devendo ser submetido previamente à aprovação da Secretaria antes da produção e aplicação final. A instalação deverá ser realizada pela contratada, assegurando alinhamento, limpeza e acabamento adequados.	**Unidades**	**30**	**R$ 46,00**	**R$ 1.380,00**

8	**Adesivo Automotivo de Impressão** Aquisição, confecção e aplicação de adesivo automotivo em impressão digital, com dimensões de **12 cm de diâmetro,** contendo impressão de numeral, produzido em material vinílico automotivo de alta resistência, adequado para exposição externa, garantindo durabilidade, aderência e acabamento de qualidade. Está incluso no objeto a elaboração do layout gráfico, desenvolvido conforme as informações fornecidas pelo órgão contratante, com envio para aprovação prévia da Secretaria antes da produção e aplicação final. A aplicação/colocação deverá ser realizada pela contratada em local definido pelo órgão solicitante, assegurando alinhamento e fixação adequados.	**Unidades**	**29**	**R$ 19,18**	**R$ 556,22**
9	**Insulfilm G5 a G35 com Aplicação/Instalação** Fornecimento e aplicação de película automotiva tipo Insulfilm, com níveis de transparência variando de G5 a G35, adequada para vidros de veículos ou vidros fixos em diversas dimensões. O serviço inclui medição, corte sob medida, instalação e acabamento, garantindo perfeita aderência, eliminação de bolhas e alinhamento correto, conforme normas técnicas de aplicação de películas automotivas. Está incluso no objeto o fornecimento de materiais, ferramentas e mão de obra qualificada, garantindo durabilidade, segurança e qualidade estética do serviço prestado. A aplicação deverá ser realizada em conformidade com as especificações da Secretaria, garantindo aprovação prévia do resultado final antes da entrega.	**M²**	**180**	**R$ 199,41**	**R$ 35.893,80**

10	**Placa em Lona com Quadro de Tubo Metálico e Moldura de Alumínio** Confecção, fornecimento e instalação de placa em lona com impressão digital, com densidade mínima de 440 g/m² e resolução de 1440 dpi, adequada para identificação das unidades de saúde. A placa deverá ter **80 cm de altura por 3,00 m** de comprimento e ser fixada em quadro de tubo metálico galvanizado, garantindo resistência e durabilidade. A moldura em alumínio deve ter largura mínima de 2,5 cm, conferindo acabamento profissional e proteção às bordas da lona. Está incluso no objeto: Elaboração e diagramação da arte, conforme informações fornecidas pelo órgão contratante, com envio para aprovação prévia da Secretaria; Parafusos, buchas e demais materiais necessários para fixação; Instalação completa, garantindo alinhamento, firmeza e acabamento adequado. O produto e sua instalação deverão atender às normas de segurança e durabilidade para uso externo, resistindo às intempéries e mantendo boa visibilidade e legibilidade das informações.	**Unidades**	**19**	**R$ 946,67**	**R$ 17.986,73**
11	**Placa em PVC Adesivado** Confecção, fornecimento e instalação de placa em PVC adesivado, com dimensões de **15 cm de altura por 40 cm** de comprimento, produzida em PVC rígido de alta qualidade, adequada para ambientes internos ou externos, garantindo durabilidade e resistência. A superfície da placa deverá receber adesivo de alta resolução, com cores vivas e acabamento profissional, assegurando boa aderência e resistência ao desgaste. Está incluso no objeto: Elaboração e diagramação do layout gráfico, conforme informações fornecidas pelo órgão contratante, com envio para aprovação prévia da Secretaria; Aplicação/instalação da placa, incluindo fornecimento de parafusos, buchas e demais materiais necessários para fixação segura. A instalação deverá ser realizada de forma a garantir alinhamento, estabilidade e acabamento adequado, conforme normas técnicas aplicáveis.	**Unidades**	**83**	**R$ 43,27**	**R$ 3.591,41**

12	**Adesivo Perfurado em Impressão Digital** Confecção, fornecimento e aplicação de adesivo perfurado em impressão digital, com impressão em 4 x 0 cores e resolução mínima de 1440 dpi, com espessura aproximada de 0,10 mm, em diversos formatos, conforme a necessidade da Secretaria. O material deverá ser resistente, aderente e apropriado para aplicação em superfícies lisas, garantindo durabilidade e visibilidade adequada, mesmo em condições externas. Está incluso no objeto: Elaboração e diagramação do layout gráfico, desenvolvido a partir das informações fornecidas pelo órgão contratante, com envio para aprovação prévia da Secretaria; Aplicação/instalação do adesivo, realizada de forma a assegurar alinhamento, fixação segura e acabamento profissional. O serviço deverá ser executado em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, garantindo qualidade, segurança e durabilidade do produto final.	**M²**	**175**	**R$ 113,52**	**R$ 19.866,00**
13	**Placa em PVC Adesivado** Confecção, fornecimento e instalação de placa em PVC adesivado, com dimensões de **20 cm de altura por 60 cm de comprimento,** confeccionada em PVC rígido de alta qualidade, adequada para ambientes internos ou externos, garantindo resistência e durabilidade. A superfície da placa deverá receber adesivo de alta resolução, com cores vivas e acabamento profissional, assegurando boa aderência e resistência ao desgaste. Está incluso no objeto: Elaboração e diagramação do layout gráfico, conforme informações fornecidas pelo órgão contratante, com envio para aprovação prévia da Secretaria; Aplicação/instalação da placa, incluindo fornecimento de parafusos, buchas e demais materiais necessários para fixação segura. A instalação deverá ser realizada de forma a garantir alinhamento, estabilidade e acabamento adequado, conforme normas técnicas aplicáveis.	**Unidades**	**30**	**R$ 41,25**	**R$ 1.237,50**

14	**Placa em PVC Adesivado** Confecção, fornecimento e instalação de placa em PVC adesivado, com dimensões de **1,00 m de altura por 3,00 m** de comprimento, confeccionada em PVC rígido de alta qualidade, adequada para uso em ambientes internos ou externos, garantindo durabilidade, resistência e boa apresentação visual. A superfície da placa deverá receber adesivo de alta resolução, com cores vivas, acabamento profissional e boa aderência, resistente às intempéries e ao desgaste natural. Está incluso no objeto: Elaboração e diagramação do layout gráfico, conforme informações fornecidas pelo órgão contratante, com envio para aprovação prévia da Secretaria; Aplicação/instalação da placa, incluindo fornecimento de parafusos, buchas e demais materiais necessários para fixação segura e alinhamento correto. A instalação deverá garantir acabamento adequado, estabilidade e segurança, respeitando as normas técnicas aplicáveis.	**Unidades**	**10**	**R$ 843,82**	**R$ 8.438,20**
15	**Placa em PVC Adesivado** Confecção, fornecimento e instalação de placa em PVC adesivado, com dimensões de **1,50 m de altura por 4,00 m** de comprimento, confeccionada em PVC rígido de alta qualidade, apropriada para uso em ambientes internos ou externos, garantindo durabilidade, resistência e boa apresentação visual. A superfície da placa deverá receber adesivo de alta resolução, com cores vivas e acabamento profissional, assegurando aderência adequada e resistência às intempéries. Está incluso no objeto: Elaboração e diagramação do layout gráfico, desenvolvido a partir das informações fornecidas pelo órgão contratante, com envio para aprovação prévia da Secretaria; Aplicação/instalação da placa, incluindo fornecimento de parafusos, buchas e demais materiais necessários para fixação segura, alinhamento correto e acabamento adequado. A instalação deverá ser executada garantindo segurança, estabilidade e conformidade com normas técnicas aplicáveis.	**Unidades**	**10**	**R$ 1.675,36**	**R$ 16.753,60**

16	**Placa em PVC Adesivado** Confecção, fornecimento e instalação de placa em PVC adesivado, com dimensões de **1,00 m de altura por 2,00 m** de comprimento, confeccionada em PVC rígido de alta qualidade, adequado para uso em ambientes internos ou externos, garantindo durabilidade, resistência e boa apresentação visual. A superfície da placa deverá receber adesivo de alta resolução, com cores vivas e acabamento profissional, assegurando boa aderência e resistência às intempéries. Está incluso no objeto: Elaboração e diagramação do layout gráfico, desenvolvido a partir das informações fornecidas pelo órgão contratante, com envio para aprovação prévia da Secretaria; Aplicação/instalação da placa, incluindo fornecimento de parafusos, buchas e demais materiais necessários para fixação segura, alinhamento correto e acabamento adequado. A instalação deverá ser realizada garantindo estabilidade, segurança e conformidade com normas técnicas aplicáveis.	**Unidades**	**5**	**R$ 698,33**	**R$ 3.491,65**
17	**Placa em PVC Adesivado** Confecção, fornecimento e instalação de placa em PVC adesivado, com dimensões de **15 cm de altura por 20 cm** de comprimento, confeccionada em PVC rígido de alta qualidade, apropriada para ambientes internos ou externos, garantindo durabilidade, resistência e boa apresentação visual. A superfície da placa deverá receber adesivo de alta resolução, com cores vivas e acabamento profissional, assegurando boa aderência e resistência ao desgaste. Está incluso no objeto: Elaboração e diagramação do layout gráfico, conforme informações fornecidas pelo órgão contratante, com envio para aprovação prévia da Secretaria; Aplicação/instalação da placa, incluindo fornecimento de parafusos, buchas e demais materiais necessários para fixação segura e alinhamento correto. A instalação deverá ser realizada de forma a garantir estabilidade, segurança e conformidade com normas técnicas aplicáveis, proporcionando acabamento adequado e durabilidade do material.	**Unidades**	**25**	**R$ 17,71**	**R$ 442,75**

18	**Placas de Sinalização em Chapa Galvanizada.** Confecção e fornecimento de placas de sinalização confeccionadas em chapa galvanizada, com dimensões de 300 x 300 mm, com fundo amarelo pintado com tinta epóxi e texto em preto, utilizando adesivos totalmente refletivos, grau técnico prismático, garantindo excelente visibilidade em condições diurnas e noturnas. Está incluso no objeto: Elaboração e diagramação do layout gráfico, conforme informações fornecidas pelo setor requisitante, com envio para aprovação prévia.	**Unidades**	**45**	**R$ 286,27**	**R$ 12.882,15**
19	**Tubo de aço galvanizado a fogo, para instalação de placas de sinalização, com dimensões de 48,30 x 2,65 x 2500 mm.** Com a parte superior do tubo fechada para evitar acumulo de água, equipado com sistema antigiro. O material deverá apresentar acabamento resistente à corrosão, intempéries e raios UV, garantindo durabilidade e manutenção mínima ao longo do tempo. Deve acompanhar o objeto: Conjunto de fixadores. (01 par de parafusos galvanizados, porcas e arruelas).	**Unidades**	**45**	**R$ 259,53**	**R$ 11.678,85**
20	**Totem de ACM Adesivado com Estrutura Metálica e Iluminação** Confecção, fornecimento e instalação de totem em ACM adesivado, com dimensões de **1,50 m de altura por 0,45 m de largura e espessura da caixa de 5 cm,** confeccionado conforme layout/modelo padrão adotado pelo município, já utilizado em outras unidades link para visualização: https://encurtador.com.br/EzsYz. O totem será sustentado por estrutura de ferro galvanizado, fixada no solo a 50 cm, garantindo estabilidade e segurança. A instalação inclui dois braços e dois refletores de 10 W, com cabeamento e instalação elétrica adequada. Está incluso no objeto: Elaboração e adequação do layout gráfico, conforme padrão municipal, com envio para aprovação prévia da Secretaria; Fornecimento e instalação completa da estrutura, incluindo fixação no solo, iluminação, alinhamento e acabamento adequado. O conjunto deverá apresentar acabamento resistente à corrosão, intempéries e raios UV, garantindo durabilidade e manutenção mínima ao longo do tempo.	**Unidades**	**5**	**R$ 1.310,53**	**R$ 6.552,65**

21	**Adesivo Jateado Leitoso** Confecção, fornecimento e aplicação de adesivo jateado leitoso, em diversos formatos, adequado para aplicação em superfícies lisas, como vidros ou acrílicos, garantindo efeito visual translúcido e acabamento uniforme. Está incluso no objeto: Elaboração e diagramação do layout gráfico, conforme informações fornecidas pelo órgão contratante, com envio para aprovação prévia da Secretaria; Aplicação/instalação do adesivo, realizada de forma a garantir alinhamento correto, aderência total e acabamento profissional. O material deverá ser resistente, durável e de fácil manutenção, preservando o efeito jateado e a estética do local de aplicação.	**M²**	**160**	**R$ 101,55**	**R$ 16.248,00**
22	**Adesivo com brilho** Confecção de adesivo brilho com proteção de verniz, impressão digital 4 x 0, 1440dpi, 0,10mm de espessura em vários formatos. inclusa aplicação/instalação - Confecção de adesivo brilho com proteção de verniz, impressão digital 4 x 0, 1440dpi, 0,10mm de espessura em vários formatos. inclusa aplicação/instalação.	**M²**	**30**	**R$ 67,00**	**R$ 2.010,00**
23	**Banner ou faixa em lona, por metro quadrado.** Impressão digital 440gr/m², 1440 dpi, com ilhos aproximadamente a cada 25 cm. Acabamento de bastão e cordinhas para amarração. Incluso elaboração da arte - Banner ou faixa em lona, impressão digital 440gr/m², 1440 dpi, com ilhos aproximadamente a cada 25 cm. Acabamento de bastão e cordinhas para amarração. Incluso elaboração da arte.	**M²**	**80**	**R$ 75,28**	**R$ 6.022,40**
24	**BANNER em lona vinílica, com impressão fotográfica.** **Medidas: 1,20m x 0,90cm (altura x largura).** - 4 cores, policromia. Acabamento tipo banner com 02 bastonetes com ponteiras brancas e cordão (ões) de nylon, frente única, 100% polipropileno. A arte, criação e prova print serão por conta do fornecedor.	**Unidades**	**17**	**R$93,72**	**R$1.593,24**

25	**PEDESTAL PARA BANNER.** Tripé articulado, feito em alumínio adonizado fosco, com base articulada e haste telescópica com 1 estágio com regulagem de altura de no máx 2,20m. Indicado para banners com dimensões máximas de 1,20 x 1,80m.	**Unidades**	**12**	**R$47,45**	**R$569,40**

2.Vigência do Contrato

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, conforme previsto no art. 84 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser prorrogada por uma única vez por igual período, mediante justificativa da Administração e anuência da empresa registrada.

Em caso de prorrogação, os preços poderão ser reajustados , com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), acumulada nos últimos 12 (doze) meses.

3.Fundamentação da contratação

A administração pública precisa se comunicar com a população, com seus servidores, com os interessados e identificar visualmente seus setores.

A aquisição de materiais gráficos (banners, placa de identificação em PVC ou metálica e adesivos) são fundamentais para o poder público consiga se comunicar de forma clara, objetiva e em larga escala com os munícipes administrados ou demais atores interessados.

Campanhas de conscientização, ações educativas e orientativas, identificação dos setores públicos – como, por exemplo, consultórios médicos -, além de ações e eventos institucionais, são alguns exemplos de comunicação entre ente público e a população.

Outra aplicabilidade importante é a organização interna da administração pública e de seus órgãos. A identificação de cada departamento, incluindo o horário de funcionamento, facilita tanto para os servidores públicos quanto para a população que utiliza os espaços e serviços públicos.

A produção de material gráfico é considerada de baixo custo em comparação a outras formas de comunicação, especialmente em relação ao seu amplo alcance. Esse tipo de material permite delimitar e direcionar o público-alvo, tornando a comunicação mais eficiente.

4.Requisitos da contratação

Prazos de Entrega

O prazo máximo para entrega dos materiais será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço.

As entregas deverão ser realizadas no endereço indicado pela Administração Pública, dentro do horário de expediente conforme estará descrito na ordem de serviço, mediante agendamento prévio.

O não cumprimento do prazo poderá acarretar aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente e no contrato.

Normas Técnicas e Especificações Gerais

A produção e fornecimento dos materiais deverão observar os seguintes critérios e normas técnicas:

Qualidade de impressão: Impressão digital de alta resolução (mínimo 1440 dpi), com cores vivas e boa definição de imagem/texto;

Material dos banners: Lona vinílica 440g, com bastões e cordões para fixação (quando aplicável);

Placas de identificação: Em PVC expandido de no mínimo 3 mm ou em chapa metálica galvanizada com pintura eletrostática;

Fixação com fita dupla face 3M (ou equivalente) ou parafusos, conforme especificado para cada local;

Adesivos: Vinil adesivo resistente à água, com cola permanente e corte eletrônico personalizado (quando necessário);

Normas de acessibilidade (quando aplicável): Respeitar as diretrizes da ABNT NBR 9050:2020, especialmente em casos de sinalização tátil, altura de instalação e contraste visual;

Identidade visual: Todo material deverá seguir o padrão de identidade visual da Administração Pública, com logotipos, cores institucionais e demais elementos conforme manual de marca fornecido pelo órgão solicitante;

Revisão e aprovação de arte: A arte-final dos materiais deverá ser enviada à Administração para validação antes da impressão final. A produção só poderá ser iniciada após aprovação formal.

5.Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto

De acordo com o conhecimento do setor, existem duas formas de obtenção dos matérias gráficos objeto deste Estudo Técnico Preliminar: i) confecção própria; e ii) aquisição por meio de terceirização.

A primeira opção, confecção própria, demandaria a aquisição dos maquinários, compra de insumos, diversas ferramentas, espaço físico adequado e mão de obra. A compra de insumos não representa grande problema. No entanto a aquisição de maquinários e ferramentas exigiria um investimento considerável por parte da municipalidade. Quanto ao espaço físico, a prefeitura acaba de lançar Edital n.º 18/2025, que visa a construção do terceiro andar de sua sede, o que evidencia a atual limitação de espaço. Por fim, a administração não dispõe, no momento, de mão de obra qualificada para confecção desses materiais. Mesmo que opte pela confecção própria, levando em consideração os pontos mencionados anteriormente e o baixo volume de material a ser produzido anualmente, o investimento não se justifica.

Em relação à segunda opção, aquisição via terceirização, o município se exime dos investimentos iniciais, dos encargos trabalhistas, e pode, por meio de licitação, realizar a compra mais vantajosa para a administração.

Considerando os elementos apresentados ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação por meio de registro de preços para a

aquisição de materiais gráficos é a alternativa mais adequada para atender às necessidades das secretarias municipais de Schroeder.

6.Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento

Modelo de Execução do Objeto

A execução do objeto contratual — referente à aquisição de material gráfico — ocorrerá conforme as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, seguindo o cronograma de entrega estipulado e as diretrizes administrativas vigentes.

1. Início da Execução:

A execução terá início após a assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho, com a devida comunicação formal à contratada. Nessa fase, serão alinhadas as etapas operacionais, cronograma de entregas e fluxos de aprovação dos materiais.

2. Acompanhamento e Fiscalização:

Durante toda a vigência do contrato, a execução será acompanhada pelo solicitante do setor garantindo o cumprimento das obrigações contratuais, prazos e qualidade dos serviços prestados.

3. Entregas e Controle de Qualidade:

A contratada deverá realizar as entregas conforme os prazos e locais definidos, apresentando os materiais com a qualidade exigida. Todos os produtos serão submetidos à aprovação prévia do setor demandante antes da finalização.

4. Encerramento do Contrato:

O encerramento do contrato ocorrerá após a entrega integral dos materiais contratados, mediante aceite formal e atesto final dos fiscais designados. Será emitido relatório de fiscalização, acompanhado das notas fiscais e documentos comprobatórios da execução plena do objeto.

7.Critérios de medição e de pagamento

Somente serão objeto de pagamento os itens efetivamente entregues e dentro do prazo acordado. A contratada deverá emitir Nota Fiscal após entrega/execução do serviço, a qual será certificada e enviado para pagamento

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças do Município de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data de aceitação do produto/serviço.

Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela empresa contratada.

Somente serão objeto de pagamento os itens efetivamente entregues e dentro do prazo acordado. A contratada deverá emitir Nota Fiscal após entrega/execução do serviço, a qual será certificada e enviado para pagamento

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças do Município de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data de aceitação do produto/serviço.

Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela empresa contratada.

8.Forma e critérios de seleção do fornecedor

Processo licitatório na modalidade PREGÃO sistema Ata de Registro de Preço, cuja critério de julgamento deverá ser MENOR PREÇO POR ITEM, apresentado nas propostas comerciais.

9.Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referência

Schroeder, 02 de setembro de 2025
Valquiria H. Eing
Supervisora de Compras e Manutenção
Matrícula 4.425