Data de referência	18-09-25	Encargos sociais	115.60 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente — Município de Schroeder - SC

Empreendimento — REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA EMÍLIO DA SILVA

No. do Contrato — Contrato não vinculado! — Programa — Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.1 **Sem desoneração**

SCH-0004-C - 07/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	**M2**	**Qtde.**	**3,00**

4417-SINAPI-07/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,00000000	14,34	14,33968806
4491-SINAPI-07/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	4,00000000	6,15	24,58232240
4813-SINAPI-07/2025	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	MT	1,00000000	340,00	340,00445898
5075-SINAPI-07/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	MT	0,11000000	14,88	1,63627146
88262-SINAPI-07/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00000000	30,90	30,89790521
88316-SINAPI-07/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	21,02	42,04155136
94962-SINAPI-07/2025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,01000000	400,85	4,00848257
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	457,51

1.2 **Sem desoneração**

SCH-0520-C - 07/2025	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	**M**	**Qtde.**	**34,20**

4417-SINAPI-07/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,70000000	11,47	8,03107042
5068-SINAPI-07/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	MT	0,10000000	11,90	1,19014084
10567-SINAPI-07/2025	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,55000000	5,56	3,05968209
88262-SINAPI-07/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,71000000	24,72	17,55185714
91692-SINAPI-07/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,00700000	22,33	0,15633690
91693-SINAPI-07/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,02000000	21,61	0,43212314
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	30,42

1.3 **Sem desoneração**

C.P. 4816000175 - 09/2024	REMOÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL.	**UN**			**Qtde.**	**1,00**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88309-SINAPI-09/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00000000	27,52	137,57673175
88242-SINAPI-09/2024	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,00000000	21,25	106,25326825
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	243,83

3.1 **Sem desoneração**

C.P. 4900000039 - 07/2025	GRAMA SINTÉTICA 12MM TIPO DECOR INSTALADA SOBRE LAJE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**M2**			**Qtde.**	**135,00**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
490022000009-Cotação-04/2022	GRAMA SINTÉTICA DECOR 12 MM	M2	MT	1,07000000	39,57	42,34091140
44396-SINAPI-07/2025	COLA BRANCA BASE PVA	KG	MT	0,28000000	27,18	7,60952252
88310-SINAPI-07/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	29,63	14,81253965

100301-SINAPI-07/2025	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	31,27	15,63286107
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	80,40

3.2 **Sem desoneração**

C.P. 4811002050 - 07/2025	CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H= 1,20M, REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.	**M2**	**Qtde. 13,68**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R$:	200,60

3.3 **Sem desoneração**

C.P. 4811002050 - 07/2025	CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H=0,60M, REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.	**M2**	**Qtde. 23,40**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R$:	200,60

3.4 **Com desoneração**

C.P. 4938002430 - 01/2025	PORTÃO METÁLICO, DE CORRER COMPOSTO POR POSTES RETANGULARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC E GRADIL GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, PADRÃO EUROCERCA, COR CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	**M2**	**Qtde. 1,32**

493823002939-Cotação-06/2023	GRADIL *2030 X 2500* MM (A X L), FIO DE 4,30 MM (HORIZONTAL) E 5,10 MM (VERTICAL), MALHA 50 X 100 MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC	M2	MT	1,05000000	85,60	89,87707011
493823002940-Cotação-06/2023	TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, H = 2,0 M, 6,4 KG/PC, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) (NAO INCLUI FIXADORES)	UN	MT	0,39060000	168,99	66,00861206
493823002941-Cotação-06/2023	PARAFUSO EM ACO INOX (TIPO ALLEN) M6 X 40 MM, COM CABECA BOLEADA / ABAULADA, SEXTAVADA INTERNA, COM ROSCA	UN	MT	4,68750000	1,22	5,73764812
88315-SINAPI-01/2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,28750000	28,14	36,22474761
88316-SINAPI-01/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,28750000	20,74	26,70343933
11580-SINAPI-01/2025	TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM	M	MT	1,00000000	7,88	7,87970341
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	232,43

4.1 **Sem desoneração**

SCH-0517-C - 07/2025	MESA DE JOGOS COM 4 BANQUETAS EM CONCRETO FCK 25MPA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA	**UN**			**Qtde.**	**4,00**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
96258-SINAPI-07/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024	M2	M.O	1,10000000	138,44	152,28517876
92800-SINAPI-07/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	M.O	2,16800000	8,47	18,35449637
92801-SINAPI-07/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	M.O	7,93000000	8,30	65,78802685
39017-SINAPI-07/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	MT	105,00000000	0,20	21,42024360
94965-SINAPI-07/2025	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,80000000	490,76	392,60925694
3733-SINAPI-07/2025	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)	M2	MT	0,16000000	63,82	10,21099592
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	660,67

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10122388-6

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder