Município de Schroeder - SC

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA	**PLANILHA A3**
Município de Schroeder - SC	
EMPREENDIMENTO: 7896 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA EMÍLIO DA SILVA	DATA
LOCALIDADE: AVENIDA DOS IMIGRANTES, S/N	19/09/2025

1 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Altura (m)		Qtde. Item
Placa de obra	+	1,00	3,00	1,00	0,00	3,00

Total em M2: 3,00

1.2 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)			Qtde. Item
LATERAL + 1,00m PARA CADA LADO	+	1,00	13,00	0,00	0,00	13,00
FRENTE E FUNDOS	+	2,00	10,60	0,00	0,00	21,20

Total em M: 34,20

1.3 - REMOÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL.

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,00

2 - PISO

2.1 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO INDUSTRIAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)			Qtde. Item
ÁREA DE PISO	+	1,00	135,00	0,00	0,00	135,00

Total em M2: 135,00

2.2 - ESCAVAÇÃO E NIVELAMENTO DE BASE PARA CONCRETO

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

Quantitativo a partir da fórmula: <2.1>*0,10

Total em M3: 13,50

2.3 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

Quantitativo a partir da fórmula: <2.1>

Total em M2: 135,00

3 - SERVIÇOS DIVERSOS

3.1 - GRAMA SINTÉTICA 12MM TIPO DECOR INSTALADA SOBRE LAJE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)			Qtde. Item
GRAMA SINTÉTICA SOBRE PISO	+	1,00	135,00	0,00	0,00	135,00
			Total em M2:		135,00	

3.2 - CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H= 1,20M, REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Altura (m)		Qtde. Item
CERCA LATERAL PARQUINHO	+	1,00	11,40	1,20	0,00	13,68
			Total em M2:		13,68	

3.3 - CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H=0,60M, REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Altura(m)		Qtde. Item
GRADIL ACIMA DO MURO	+	1,00	39,00	0,60	0,00	23,40
			Total em M2:		23,40	

3.4 - PORTÃO METÁLICO, DE CORRER COMPOSTO POR POSTES RETANGULARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC E GRADIL GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, PADRÃO EUROCERCA, COR CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Altura (m)		Qtde. Item
PORTÃO JUNTO AO CERCADO	+	1,00	1,10	1,20	0,00	1,32
			Total em M2:		1,32	

4 - MESA DE XADREZ

4.1 - MESA DE JOGOS COM 4 BANQUETAS EM CONCRETO FCK 25MPA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA
Quantidade conforme o projeto!
Total em UN: 4,00

5 - LIMPEZA

5.1 - LIMPEZA DA OBRA						
Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)			Qtde. Item
PARQUINHO	+	1,00	135,00	0,00	0,00	135,00
			Total em M2:		135,00	

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10122388-6

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder