MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Nr ART (CREA).: 10122388-6	BDIs aplicados: 20.390000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Schroeder - SC	Data: 18-09-25	**115.60 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.80 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 7896 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA EMÍLIO DA SILVA		

Composição Própria-07/2025 Composição Própria-09/2024 SINAPI-07/2025 Composição Própria-01/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 45.705,10 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS INICIAIS						3.198,35		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	3,00	457,51	20,39	550,80	1.652,40		SCH-0004-C-Composição Própria-07/2025
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	34,20	30,42	20,39	36,62	1.252,40		SCH-0520-C-Composição Própria-07/2025
1.3	REMOÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL.	UN	1,00	243,83	20,39	293,55	293,55		C.P. 4816000175-Composição Própria-09/2024
2	PISO						16.075,80		
2.1	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO INDUSTRIAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	135,00	88,33	20,39	106,34	14.355,90		94994-SINAPI-07/2025
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0985	475,6355	20,39	572,6176	56,4028		94964
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183	21,022	20,39	25,3084	8,0557		88316
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1882	30,2537	20,39	36,4225	6,8547		88309
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301	30,8998	20,39	37,2002	4,8398		88262
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816	21,7616	20,39	26,1988	28,3366		7156
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,024	14,8761	20,39	17,9093	0,4298		5068
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,20	2,1507	20,39	2,5892	0,5178		4517
	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,25	3,1197	20,39	3,7558	0,939		4509
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017	5,4914	20,39	6,6111	0,0112		2692
2.2	ESCAVAÇÃO E NIVELAMENTO DE BASE PARA CONCRETO	M3	13,50	83,15	20,39	100,10	1.351,35		93358-SINAPI-07/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9558	21,0213	20,39	25,3075	100,1105		88316
2.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	135,00	2,27	20,39	2,73	368,55		97087-SINAPI-07/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	21,0251	20,39	25,3122	0,1266		88316
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	30,2582	20,39	36,4278	0,51		88309
	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	1,04	1,6919	20,39	2,0368	2,1183		42408
3	SERVIÇOS DIVERSOS						22.390,83		
3.1	GRAMA SINTÉTICA 12MM TIPO DECOR INSTALADA SOBRE LAJE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	135,00	80,40	20,39	96,79	13.066,65		C.P. 4900000039-Composição Própria-07/2025
3.2	CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H= 1,20M, REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.	M2	13,68	200,60	20,39	241,50	3.303,72		C.P. 4811002050-Composição Própria-07/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 45.705,10 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
3.3	CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H=0,60M, REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.	M2	23,40	200,60	20,39	241,50	5.651,10		C.P. 4811002050-Composição Própria-07/2025
3.4	PORTÃO METÁLICO, DE CORRER COMPOSTO POR POSTES RETANGULARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC E GRADIL GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, PADRÃO EUROCERCA, COR CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,32	232,43	20,39	279,82	369,36		C.P. 4938002430-Composição Própria-01/2025
4	MESA DE XADREZ						3.181,52		
4.1	MESA DE JOGOS COM 4 BANQUETAS EM CONCRETO FCK 25MPA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	4,00	660,67	20,39	795,38	3.181,52		SCH-0517-C-Composição Própria-07/2025
5	LIMPEZA						858,60		
5.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	135,00	5,28	20,39	6,36	858,60		99804-SINAPI-07/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248	21,0265	20,39	25,3138	6,2778		88316
	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,006	11,5718	20,39	13,9313	0,0836		44329
Total Geral							45.705,10		

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10122388-6

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder