Município de Schroeder - SC

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA	**PLANILHA A3**
Município de Schroeder - SC	
EMPREENDIMENTO: 8458 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NO CEIM PROFESSORA CRISTIANE INÊS ZERBIN	DATA
LOCALIDADE: RUA MÁRIO ZERBIN, Nº 60	23/10/2025

1 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Altura (m)		Qtde. Item
PLACA DE OBRA	+	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00
			Total em M2:		2,00	

2 - PAVIMENTAÇÃO - PISO DE CONCRETO

2.1 - NIVELAMENTO DE TERRANO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)	Altura (m)		Qtde. Item
NIVELAMENTO DE TERRENO	+	1,00	371,68	0,05	0,00	18,584
			Total em M3:		18,58	

2.2 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)			Qtde. Item
PISO EM CONCRETO	+	1,00	371,68	0,00	0,00	371,68
			Total em M2:		371,68	

2.3 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTOALISADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

Quantitativo a partir da fórmula: <2.2>	Total em M2:	371,68

2.4 - CORTE EM PISO DE CONCRETO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO (PU).

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)			Qtde. Item
JUNTA DE DILATAÇÃO	+	1,00	96,40	0,00	0,00	96,40
			Total em M:		96,40	

3 - LIMPEZA

3.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)			Qtde. Item

Área total	+	1,00	371,68	0,00	0,00	371,68
			Total em M2:		371,68	

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10180517-2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder