ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NO CEIM PROFESSORA CRISTIANE INÊS ZERBIN	**DATA**	23/10/2025
LOCALIZAÇÃO:	RUA MÁRIO ZERBIN, Nº 60	**BDI:**	20.38
Composição Própria-09/2025 SINAPI-09/2025			41.948,13
ART de Orçamento:	10180517-2		

Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00

ÁREA DE PISO DE CONCRETO 371,68 m²

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					**1.104,24**
1.1	SCH-0004-C-Composição Própria-09/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	m2	2,0000	458,65	552,12	1.104,24
2		**PAVIMENTAÇÃO - PISO DE CONCRETO**					**40.379,29**
2.1	96525-SINAPI-09/2025	NIVELAMENTO DE TERRANO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)	M3	18,5800	51,25	61,69	1.146,20
2.2	97087-SINAPI-09/2025	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	371,6800	2,47	2,97	1.103,89
2.3	94995-SINAPI-09/2025	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTOALISADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	371,6800	84,10	101,24	37.628,88
2.4	SCH-0671-C-Composição Própria-09/2025	CORTE EM PISO DE CONCRETO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO (PU).	M	96,4000	4,31	5,19	500,32
3		**LIMPEZA**					**464,60**
3.1	99811-SINAPI-09/2025	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	371,6800	1,04	1,25	464,60
		Total do orçamento					**41.948,13**

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10180517-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder