MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Nr ART (CREA).: 10180517-2	BDIs aplicados: 20.380000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Schroeder - SC	Data: 23-10-25	**115.60 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.80 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 8458 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NO CEIM PROFESSORA CRISTIANE INÊS ZERBIN		

Composição Própria-09/2025 SINAPI-09/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 41.948,13 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS INICIAIS						1.104,24		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	2,00	458,65	20,38	552,12	1.104,24		SCH-0004-C-Composição Própria-09/2025
2	PAVIMENTAÇÃO - PISO DE CONCRETO						40.379,29		
2.1	NIVELAMENTO DE TERRANO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)	M3	18,58	51,25	20,38	61,69	1.146,20		96525-SINAPI-09/2025
	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHI	0,164	61,3232	20,38	73,8209	12,1066		96246
	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	0,328	108,9689	20,38	131,1768	43,026		96245
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,136	21,0219	20,38	25,3062	3,4416		88316
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	30,2536	20,38	36,4192	3,1321		88309
2.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	371,68	2,47	20,38	2,97	1.103,89		97087-SINAPI-09/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	21,0631	20,38	25,3558	0,1268		88316
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	30,3129	20,38	36,4906	0,5109		88309
	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	1,04	1,8823	20,38	2,2659	2,3566		42408
2.3	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTOALISADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	371,68	84,10	20,38	101,24	37.628,88		94995-SINAPI-09/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176	21,0207	20,38	25,3048	5,5063		88316
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0874	30,2519	20,38	36,4172	3,1829		88309
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301	31,6969	20,38	38,1567	4,9642		88262
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0985	496,8309	20,38	598,085	58,9114		34492
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816	20,6212	20,38	24,8239	26,8495		7156
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,024	13,5322	20,38	16,29	0,391		5068
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,20	2,1505	20,38	2,5888	0,5178		4517
	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,25	3,1195	20,38	3,7553	0,9388		4509
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017	5,4911	20,38	6,6101	0,0112		2692
2.4	CORTE EM PISO DE CONCRETO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO (PU).	M	96,40	4,31	20,38	5,19	500,32		SCH-0671-C-Composição Própria-09/2025
3	LIMPEZA						464,60		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	371,68	1,04	20,38	1,25	464,60		99811-SINAPI-09/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,165	6,3037	20,38	7,5884	1,2521		88316

Total Geral	41.948,13		

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10180517-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder