TERMO DE REFERÊNCIA

1.Definição do objeto
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de bancos de concreto destinados à Praça Christian Mathias Schroeder, espaço público localizado ao lado da Prefeitura Municipal, com vistas a atender às necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder.

1.1Descrição detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da tabela abaixo:

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Banco com encosto de concreto para praça, parques e jardins de grande circulação. Material, pés e encostos em concreto armado de alta resistência, largura mínima de 1,50 metro, altura do assento de aproximadamente 40 cm, altura do encosto de aproximadamente 40 cm, altura total de no mínimo 80cm.	Unidade	12	R$ 664,00	R$ 7.968,00

( ) Utilizado comparativo de valores anexo – ***deixar tabela acima em branco***

2.Vigência do Contrato
O contrato firmado pela empresa vencedora terá vigência de 12 meses.

3.Fundamentação da contratação
A Praça Christian Mathias Schroeder, localizada ao lado da Prefeitura Municipal de Schroeder, conta atualmente com um parque infantil, porém não possui estrutura adequada de apoio e conforto para os acompanhantes das crianças, como áreas destinadas ao descanso ou convivência. A ausência de mobiliário urbano e de elementos que favoreçam o conforto e a permanência compromete a usabilidade e a inclusão do espaço por todos os usuários. É necessária, portanto, a criação de um ambiente de apoio junto ao parque, que ofereça local adequado para descanso em especial, observação e interação, especialmente para adultos e idosos.

A solução consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de 12 bancos com encosto de concreto para praça, parques e jardins de grande circulação. Material, pés e encostos em concreto armado de alta resistência, largura mínima de 1,50 metro, altura do assento de aproximadamente 40 cm, altura do encosto de aproximadamente 40 cm, altura total de no mínimo 80 cm.

4.Requisitos da contratação
- Bancos produzidos em concreto armado de alta resistência, incluindo pés, assento e encosto.
- Dimensões mínimas:
Comprimento: 1,50 m
Altura do assento: ≈ 40 cm
Altura do encosto: ≈ 40 cm
Altura total: mínimo de 80 cm
- Acabamento liso, sem arestas ou superfícies cortantes.
- Estrutura com capacidade para uso intensivo em áreas públicas.
- Resistência às intempéries e ao desgaste natural.
- Entrega no local indicado pelo contratante.

5.Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto
A solução consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de bancos de concreto para a Praça Christian Mathias Schroeder. Os bancos serão produzidos conforme normas técnicas, garantindo durabilidade, resistência e segurança. Durante a vida útil, proporcionarão conforto e funcionalidade aos usuários, com manutenção periódica mínima necessária para preservação estética e estrutural. Ao final de sua vida útil, o concreto pode ser reciclado ou reutilizado, garantindo sustentabilidade.

Benefícios principais: durabilidade, baixo custo de manutenção, conformidade com normas de segurança e acessibilidade, conforto aos usuários e valorização do espaço público.

6.Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento
Entrega dos bancos conforme as especificações técnicas e no local indicado.

7.Critérios de medição e de pagamento
Os itens deverão ser entregues no prazo de 24h após autorização de fornecimento e o pagamento decorrente deverá ocorrer 15 dias após a entrega do objeto e nota fiscal.

8.Forma e critérios de seleção do fornecedor
A forma de seleção do fornecedor será de menor preço por item, desde que atendidas as especificações solicitadas.

9.Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referência

Schroeder, 2 de dezembro de 2025.

Franciele Carla Tomazeli
Supervisora de Cultura

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCIELE CARLA TOMAZELI
Data: 02/12/2025 08:51:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br