Nr ART (CREA).: 10470501-6	BDI SEM desoneração:20.380000000%	SEM desoneração
Município de Schroeder - SC	Data: 05-05-26	Encargos sociais s/ m.o.
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**114.47 % (HORA)**
EMPREENDIMENTO: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO FRONTAL NO GALPÃO DE EVENTOS DO GINÁSIO ALFREDO PASOLD		**71.03 % (MÊS)**

Referência de custo	DESCRIÇÃO DO ITEM	
CONTEÚDO DOS SERVIÇOS		CRITÉRIO DA MEDIÇÃO
MEMORIAL DESCRITIVO		
1	SERVIÇOS INICIAIS	
97649-SINAPI-03/2026	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2
Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção. Guindaste: equipamento utilizado para transportar as telhas.		Foi considerado o esforço para transportar as telhas até o térreo, com uso de guindaste. Considera uma altura de referência de até 12 m. Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.
97650-SINAPI-03/2026	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2
Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção.		Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.
97627-SINAPI-03/2026	DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3
Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. Cabo de aço: utilizado para auxiliar a demolição da peça. Martelete ou rompedor pneumático manual: equipamento utilizado para demolição do concreto armado.		Nesta composição considera-se que a demolição do concreto é feita com martelete manual e, na parte das armaduras, com tesoura. Foi considerado 20 usos para o cabo que auxilia na demolição. Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.

Responsável técnico pelos ítens:

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA

CPF: *******5966

CREA - 210095-2/SC