Data de referência	05-05-26	Encargos sociais	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Município de Schroeder - SC

Empreendimento: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO FRONTAL NO GALPÃO DE EVENTOS DO GINÁSIO ALFREDO PASOLD

No. do Contrato: Contrato não vinculado! Programa: Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.1 **Sem desoneração**

SCH-0522-C - 03/2026	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	**M2**	**Qtde.**	**2,00**

4417-SINAPI-03/2026	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	2,00000000	14,80	29,59733118
4491-SINAPI-03/2026	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	2,00000000	6,15	12,29113754
4813-SINAPI-03/2026	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	MT	1,00000000	367,20	367,20410881
5075-SINAPI-03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	MT	0,11000000	13,53	1,48853666
88262-SINAPI-03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00000000	32,03	32,02835838
94962-SINAPI-03/2026	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,01000000	424,26	4,24256747
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	446,85

2.1 **Sem desoneração**

SCH-0800-C - 03/2026	TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 (INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	**M2**	**Qtde.**	**1.552,30**

93282-SINAPI-03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	M.O	0,00120000	31,41	0,03769377
88323-SINAPI-03/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05600000	28,52	1,59710436
SCH-0796-I-Cotação-01/2026	TELHA TERMOACÚSTICA GALVALUME SUPERIOR 0.43 / TP-40-980, COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM PIR 30mm	M2	MT	1,14600000	124,01	142,11404351
11029-SINAPI-03/2026	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	MT	4,15000000	1,40	5,80989857
4302-SINAPI-03/2026	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	MT	1,26000000	2,84	3,57613429
1607-SINAPI-03/2026	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	MT	1,26000000	0,18	0,23134022
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	153,37

2.2 **Sem desoneração**

SCH-0600-C - 03/2026	CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	**M**			**Qtde.**	**93,33**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,07300000	22,72	1,65880217
88323-SINAPI-03/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06000000	31,69	1,90151577
93281-SINAPI-03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	M.O	0,00180000	35,70	0,06425267
93282-SINAPI-03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	M.O	0,00260000	34,91	0,09075385
11029-SINAPI-03/2026	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	MT	4,20000000	1,56	6,53391014
7243-SINAPI-03/2026	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	MT	0,47540000	44,78	21,28605953
88243-SINAPI-03/2026	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09700000	23,84	2,31218468
88270-SINAPI-03/2026	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43000000	30,79	13,24005162
626-SINAPI-03/2026	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO	KG	MT	1,50000000	19,69	29,53266171

	(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)					
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	76,62

2.5 **Sem desoneração**

SCH-0705-C - 03/2026	TRAMA DE AÇO PARA FECHAMENTO FRONTAL DE GALPÃO, INCLUSO MÃO DE OBRA E TRANSPORTE VERTICAL. MEDIDA DE 12,00M X 1,50M.	**UN**			**Qtde.**	**1,00**
43083-SINAPI-03/2026	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	MT	480,00000000	7,36	3.533,28634080
40549-SINAPI-03/2026	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	MT	0,71000000	190,80	135,46788808
93282-SINAPI-03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	M.O	3,48000000	34,90	121,45569795
93281-SINAPI-03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	M.O	2,63000000	35,69	93,86881343
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,70000000	22,72	129,50708239
88278-SINAPI-03/2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,70000000	29,14	166,08689805
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	4179,67

2.7 **Sem desoneração**

SCH-0781-C - 03/2026	INSTALAÇÃO DE CALHA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, PREGOS E REBITES, SELANTE E SOLDA - EXCLUSIVE CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	**M**			**Qtde.**	**149,90**
93282-SINAPI-03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	M.O	0,01830000	34,91	0,63886097
93281-SINAPI-03/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	M.O	0,01320000	35,70	0,47125517
88323-SINAPI-03/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,27700000	31,70	8,77994896
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,37100000	22,73	8,43158431
13388-SINAPI-03/2026	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	MT	0,09000000	121,02	10,89195377
5104-SINAPI-03/2026	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	MT	0,00240000	83,82	0,20117797
5061-SINAPI-03/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	MT	0,01300000	13,31	0,17297925
142-SINAPI-03/2026	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	MT	0,08100000	23,03	1,86565073
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	31,45

Assinatura

Assinatura

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA
Engenheiro(a) Civil
CREA 210095-2
ART: 10470501-6

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder