MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Nr ART (CREA).: 10470501-6	BDIs aplicados: 20.380000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Schroeder - SC	Data: 05-05-26	**114.47 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.03 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 8715 - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO FRONTAL NO GALPÃO DE EVENTOS DO GINÁSIO ALFREDO PASOLD		

SINAPI-03/2026 Composição Própria-03/2026 Cotação-05/2026 SINAPI-09/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 393.738,74 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS INICIAIS						12.980,73		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	2,00	446,85	20,38	537,92	1.075,84		SCH-0522-C-Composição Própria-03/2026
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.561,94	4,82	20,38	5,80	9.059,25		97649-SINAPI-03/2026
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0031	161,9163	20,38	194,9148	0,6042		93288
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0006	307,5959	20,38	370,284	0,2222		93287
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0432	31,6913	20,38	38,15	1,6481		88323
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222	22,7229	20,38	27,3538	3,3426		88316
1.3	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150,85	5,15	20,38	6,20	935,27		104803-SINAPI-03/2026
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0829	31,7342	20,38	38,2016	3,1669		88323
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,111	22,7536	20,38	27,3908	3,0404		88316
1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	175,33	8,43	20,38	10,15	1.779,60		97650-SINAPI-03/2026
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0879	31,7125	20,38	38,1754	3,3556		88323
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2487	22,738	20,38	27,372	6,8074		88316
1.5	DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,55	197,51	20,38	237,76	130,77		97627-SINAPI-03/2026
	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	3,2468	29,0961	20,38	35,0259	113,722		102275
	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	2,504	27,2176	20,38	32,7645	82,0423		102274
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2609	22,721	20,38	27,3515	34,4875		88316
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2034	30,7876	20,38	37,0621	7,5384		88309
2	COBERTURA E FECHAMENTO						377.426,72		
2.1	TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 (INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1.552,30	153,37	20,38	184,63	286.601,15		SCH-0800-C-Composição Própria-03/2026
2.2	CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	93,33	76,62	20,38	92,24	8.608,76		SCH-0600-C-Composição Própria-03/2026
2.3	TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA (FECHAMENTO FRONTAL)	M2	18,00	44,77	20,38	53,89	970,02		7243-SINAPI-03/2026

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 393.738,74 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
2.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA NA COR VERDE	M2	18,00	25,44	20,38	30,62	551,16		100727-SINAPI-03/2026
	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635	31,715	20,38	38,1785	2,4243		88312
	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,1973	111,8867	20,38	134,6892	26,5715		44072
	DILUENTE EPOXI	L	0,0296	46,127	20,38	55,5277	1,6436		5330
2.5	TRAMA DE AÇO PARA FECHAMENTO FRONTAL DE GALPÃO, INCLUSO MÃO DE OBRA E TRANSPORTE VERTICAL. MEDIDA DE 12,00M X 1,50M.	UN	1,00	4.179,67	20,38	5.031,49	5.031,49		SCH-0705-C-Composição Própria-03/2026
2.6	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E PILARES 35,00 X 5,00 M, GALVANIZADO A FOGO, PINTURA ELETROSTÁRICA PRETA	UN	1,00	58.140,00	20,38	69.988,93	69.988,93		SCH-0897-I-Cotação-05/2026
2.7	INSTALAÇÃO DE CALHA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, PREGOS E REBITES, SELANTE E SOLDA - EXCLUSIVE CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	149,90	31,45	20,38	37,86	5.675,21		SCH-0781-C-Composição Própria-03/2026
3	ELÉTRICA						381,92		
3.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	39,66	20,38	47,74	381,92		88264-SINAPI-03/2026
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	1,2667	20,38	1,5249	1,5249		95332
	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	1,2327	20,38	1,484	1,484		43484
	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,7651	20,38	0,9211	0,9211		43460
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,0935	20,38	0,1126	0,1126		37373
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,4028	20,38	1,6886	1,6886		37372
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,8332	20,38	1,003	1,003		37371
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,0085	20,38	0,0102	0,0102		37370
	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,00	34,0574	20,38	40,9983	40,9983		2436
4	LIMPEZA DE OBRA						2.949,37		
4.1	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.552,30	1,58	20,38	1,90	2.949,37		99804-SINAPI-09/2025
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248	6,292	20,38	7,5743	1,8784		88316
	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,006	3,4628	20,38	4,1685	0,025		44329
Total Geral							393.738,74		

Assinatura

Assinatura

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA
Engenheiro(a) Civil
CREA 210095-2
ART: 10470501-6

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder