Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

EMPREENDIMENTO	AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE	DATA REFERÊNCIA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	Nº DO CONTRATO
REFORMA DE COZINHA, DEPÓSITO E LAVABO E CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NO CRAS	Município de Schroeder - SC	08-07-26 ENCARGOS SOCIAIS 114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)		Contrato não vinculado! PROGRAMA Programa não vinculado

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

SCH-0004-C - 05/2026

2,00 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4417-SINAPI-05/2026	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA /MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,00	13,87	13,87
4491-SINAPI-05/2026	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	4,00	5,97	23,87
4813-SINAPI-05/2026	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	MT	1,00	367,21	367,21
5075-SINAPI-05/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	MT	0,11	12,86	1,41
88262-SINAPI-05/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00	34,17	34,17
88316-SINAPI-05/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00	22,72	45,44
94962-SINAPI-05/2026	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,01	429,68	4,30

Total unitário da composição **R$ 490,27**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

SCH-0520-C - 05/2026

11,21 M

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
4417-SINAPI-05/2026	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA /MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,70	11,10	7,77
5068-SINAPI-05/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	MT	0,10	10,29	1,03
10567-SINAPI-05/2026	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,55	5,39	2,97
88262-SINAPI-05/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,71	27,34	19,41
91692-SINAPI-05/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,01	28,42	0,20
91693-SINAPI-05/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,02	27,61	0,55

Total unitário da composição **R$ 31,93**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

2.2 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SCH-0524-C - 05/2026

1,54 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
P9801-SICRO-01/2026	Ajudante	h	MT	0,85	11,75	9,98

P9808-SICRO-01 /2026	Carpinteiro	h	MT	0,85	13,96	11,87
M0560-SICRO-01 /2026	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	MT	0,02	5,39	0,09
M1205-SICRO-01 /2026	Prego de ferro	kg	MT	0,59	6,27	3,72
M1358-SICRO-01 /2026	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	m	MT	2,26	0,87	1,96
M1429-SICRO-07 /2024	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	M2	MT	0,58	17,57	10,14

Total unitário da composição **R$ 37,77**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

3.1 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SCH-0524-C - 05/2026

16,44 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
P9801-SICRO-01 /2026	Ajudante	h	MT	0,85	11,75	9,98
P9808-SICRO-01 /2026	Carpinteiro	h	MT	0,85	13,96	11,87
M0560-SICRO-01 /2026	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	MT	0,02	5,39	0,09
M1205-SICRO-01 /2026	Prego de ferro	kg	MT	0,59	6,27	3,72
M1358-SICRO-01 /2026	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	m	MT	2,26	0,87	1,96
M1429-SICRO-07 /2024	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	M2	MT	0,58	17,57	10,14

Total unitário da composição **R$ 37,77**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

3.5 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).VÃO ATÉ 5M

SCH-0301-C - 05/2026

22,00 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
3739-SINAPI-07 /2025	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	MT	1,00	55,15	55,15
6193-SINAPI-05 /2026	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA /MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,87	36,03	67,38
40304-SINAPI-05 /2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	MT	0,04	15,87	0,63
88262-SINAPI-05 /2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	34,17	17,12
88316-SINAPI-05 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,35	22,72	8,04
92273-SINAPI-05 /2026	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	M.O	0,97	12,98	12,59
92767-SINAPI-05 /2026	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	M.O	1,21	14,32	17,35
103674-SINAPI-05 /2026	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	M.O	0,05	711,34	38,41

Total unitário da composição **R$ 216,68**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

3.6 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1: 4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

SCH-0278-C - 05/2026

24,95 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
87316-SINAPI-05/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,00	552,42	0,83
88309-SINAPI-05/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,04	30,86	1,20
88316-SINAPI-05/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01	22,77	0,33

Total unitário da composição **R$ 2,36**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

3.9 JUNTA DE DILATAÇÃO EM EPS COM 20 MM, 1000 X 500 MM, INCLUSO SELANTE, SERVENTE E PEDREIRO

SCH-0264-C - 05/2026

25,65 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
3408-SINAPI-05/2026	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM	M2	MT	1,00	7,31	7,31
142-SINAPI-05/2026	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	MT	0,80	22,79	18,23
88309-SINAPI-05/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,40	30,79	12,32
88316-SINAPI-05/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,40	22,72	9,09

Total unitário da composição **R$ 46,95**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

3.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

SCH-0609-C - 05/2026

7,79 KG

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
92799-SINAPI-05/2026	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	M.O	1,00	9,57	9,57
88245-SINAPI-05/2026	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,11	30,56	3,27
88238-SINAPI-05/2026	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,02	24,35	0,43
43132-SINAPI-05/2026	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	MT	0,03	22,11	0,55
39017-SINAPI-05/2026	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	MT	1,19	0,20	0,24

Total unitário da composição **R$ 14,06**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

8.6 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)

SCH-0413-C - 05/2026

50,77 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
38122-SINAPI-05/2026	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	MT	0,16	11,45	1,83

88310-SINAPI-05/2026	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,04	31,77	1,24
88316-SINAPI-05/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01	22,77	0,32

Total unitário da composição **R$ 3,39**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

8.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)

SCH-0412-C - 05/2026

50,77 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
7314-SINAPI-05/2026	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	L	MT	0,33	46,68	15,40
88310-SINAPI-05/2026	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,37	31,71	11,86
88316-SINAPI-05/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,14	22,72	3,14

Total unitário da composição **R$ 30,40**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

9.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

SCH-0365-C - 05/2026

4,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
90447-SINAPI-05/2026	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	1,24	10,95	13,61
90456-SINAPI-05/2026	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	M.O	1,00	7,25	7,25
90466-SINAPI-05/2026	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS /DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	1,24	17,12	21,28
91845-SINAPI-05/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	2,22	8,01	17,75
91855-SINAPI-05/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	1,24	11,78	14,64
91924-SINAPI-05/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	10,71	3,32	35,60
91926-SINAPI-05/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	1,48	4,76	7,04
91936-SINAPI-05/2026	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00	18,55	18,55

Total unitário da composição **R$ 135,72**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

9.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 SCH-0364-C - 05/2026	1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
90447-SINAPI-05/2026	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	1,24	10,95	13,61
90456-SINAPI-05/2026	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	M.O	1,00	7,25	7,25
90466-SINAPI-05/2026	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS /DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	1,24	17,12	21,28
91845-SINAPI-05/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	2,22	8,01	17,75
91855-SINAPI-05/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	1,24	11,78	14,64
91924-SINAPI-05/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	10,71	3,32	35,60
91926-SINAPI-05/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	1,48	4,76	7,04
91936-SINAPI-05/2026	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00	18,55	18,55
91940-SINAPI-05/2026	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00	21,05	21,05
91953-SINAPI-05/2026	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00	33,59	33,59

Total unitário da composição **R$ 190,35**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

9.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. SCH-0483-C - 05/2026	5,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
90447-SINAPI-05/2026	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	0,89	10,95	9,69
90456-SINAPI-05/2026	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	M.O	1,00	7,25	7,25
90466-SINAPI-05/2026	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS /DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	0,89	17,12	15,15
91845-SINAPI-05/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	1,61	8,01	12,92
91855-SINAPI-05/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	0,89	11,78	10,43
91926-SINAPI-05/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	10,53	4,76	50,13
91940-SINAPI-05/2026	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00	21,05	21,05
38076-SINAPI-05/2026	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	MT	1,00	16,34	16,34

Total unitário da composição	R$ 142,96

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

12.2.8 PORTA DE MADEIRA DE CORRER, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SCH-0793-C - 05/2026

1,68 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
5028-SINAPI-05/2026	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	MT	1,00	874,36	874,36
88316-SINAPI-05/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,69	22,72	15,63
88261-SINAPI-05/2026	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,43	32,49	79,06
11945-SINAPI-05/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	MT	19,80	0,05	1,01
11055-SINAPI-05/2026	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	MT	19,80	0,06	1,18
2432-SINAPI-05/2026	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MT	3,00	32,98	98,94

Total unitário da composição	R$ 1.070,17

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

12.2.11 DESINSTALAÇÃO DE VASO E LAVATÓRIO DE LAVABO EXISTENTE E REINSTALAÇÃO EM NOVAS POSIÇÕES, INCLUSO MATERIAIS NECESSÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SCH-0794-C - 05/2026

1,00 UN

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
86887-SINAPI-05/2026	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	49,64	49,64
86906-SINAPI-05/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	88,66	88,66
86884-SINAPI-05/2026	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	10,81	10,81
86882-SINAPI-05/2026	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	20,71	20,71
86879-SINAPI-05/2026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	1,00	8,90	8,90
6138-SINAPI-05/2026	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	MT	1,00	10,82	10,82
88316-SINAPI-05/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,20	22,72	27,26
88267-SINAPI-05/2026	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,60	31,60	82,17
37329-SINAPI-05/2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,09	77,78	6,85
4384-SINAPI-05/2026	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	MT	2,00	23,14	46,27

Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA
Engenheiro(a) Civil
CREA 210095-2
ART: 10321731-9

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder