



LOCAÇÃO DE SAPATAS E PILARES ESC. 1/50

- O AÇO N12 E N13 DEVERÃO TER TRANSPASSE DE 1,00M ENTRE AS BARRAS QUE CIRCUNDAM O RESERVATÓRIO
- O TRANSPASSE DAS BARRAS DO AÇO N12 E N13 DEVERÁ SER ALTERNADO
- CONCRETO UTILIZADO: C30 (30MPA)
- AS FORMAS DEVEREM SER MOLHADAS ANTES DA CONCRETAGEM
- RESPEITAR O TEMPO DE CURA DE VIGAS E LAJES DE 21 DIAS
- COLOCAR ESPAÇADORES PARA ARMADURA, RESPEITANDO OS COBRIMENTOS DE CONCRETO DEFINIDOS NO DETALHAMENTO DE
- FUNDAÇÕES, PILARES, VIGAS E LAJES

 <p>TECHCON ENGENHARIA</p> <p>E-mail: mjanssen@best.com.br / crkitzberger@best.com.br Fone: (47) 9975-4662 / 9973-3899</p>	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Roberto Kitzberger Crea 045.173-9	
PROJETO ESTRUTURAL: 2 RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO COM CAP. DE 750m3 CADA UM		
ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DAS SAPATAS E PILARES		
DATA: DEZEMBRO / 2013	FCK: C30	FOLHA: 03/06
REVISÃO N° 00 15/12/2013		