



Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE SCHROEDER  
Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

Modalidade	Data do orçamento:	Valor do Orçamento	Prazo de Execução Estimado			
TOMADA DE PREÇO	mai/21	R\$ 49.928,79	5dias			
Agente Financeiro	Objeto		BDI DESONERADO ESTIMADO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Execução do TAPA BURACO com revestimento asfáltico CBUQ, espessura de 5cm, contemplando o corte do asfalto com disco diamantado, remoção e transporte da base contaminada, execução de 50cm de base nova, compactação, imprimação, pintura de ligação e execução do revestimento asfáltico, tipo CBUQ, nos entroncamentos das Ruas Reinoldo Pommerening e Ricardo Gorf com a Rua Marechal Castelo Branco.	Fonte da referência dos valores	26,40%			
Localização	Entroncamento das Ruas Reinoldo Pommerening e Ricardo Gorf com a Rua Marechal Castelo	SINAPI - ABR/2021				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	5dias			
			%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DA OBRA E LOCAÇÃO	1.056,74	100,0%	1.056,74		
2	REMOÇÃO DA BASE CONTAMINADA COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LOCAL DE BOTA FORA - VOLUME = 422*0,5 = 211m3 E DMT CONFIRMADO DE 1KM	3.129,13	100,0%	3.129,13		
3	EXECUÇÃO DE SUBBASE COM SEIXO ROLADO PENEIRADO, FORNECIDO PELO MUNICÍPIO - DMT CONFIRMADO DE 3KM	6.156,98	100,0%	6.156,98		
4	EXECUÇÃO DA BASE - BRITA GRADUADA = 422x0,10 = 42,2m3 + 5% = 44m3	4.162,40	100,0%	4.162,40		
5	EXECUÇÃO DO TAPA BURACO CONTEMPLANDO O CORTE DO ASFALTO COM DISCO, COMPACTAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ COM 5CM DE ESPESSURA	34.230,10	100,0%	34.230,10		
6	LIMPEZA DA OBRA - SERVIÇOS FINAIS	1.193,44	100,0%	1.193,44		
TOTAL		49.928,79	100,0%	49.928,79		
TOTAL ACUMULADO			100,0%	49.928,79		