

BENHUR MENDES DE OLIVEIRA 03407452900
CNPJ: 31.723.131/0001-20 I.M: 54-16270
Rua Placido Moraes, 432- Conj Florêncio Rebolho
Cornélio Procópio / PR - 86300-000
Fone/FAX: (43) 982112025
E-mail: benhurlpinturas@gmail.com

CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 18/2023- PMS

A licitante **BENHUR MENDES DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.723.131/0001-20, por intermédio do(a) representante legal, Sr. **BENHUR MENDES DE OLIVEIRA**, portador(a) da cédula de identidade nº 8715733-4, inscrito(a) no CPF sob o nº 034.074.529-00, **DECLARA QUE:**

No preço ofertado, em moeda corrente nacional, já estão incluindo os tributos incidentes,

Validade da proposta: 60 dias, a contar da data da abertura do envelope proposta;


Prazo de entrega: 02 (dois) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço e assinatura do Contrato.

Informar o BDI (Benefício ou Bonificação e Despesas Indiretas) detalhado, aplicado ao custo do objeto licitado: 20,05%

Nome do banco: Caixa Econômica Federal/número de conta corrente da licitante: 4729-0/agencia: 0388 e cidade: Cornélio Procópio-PR.

Valor da Proposta: R\$152.860,61 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos)

Cornélio Procópio, em 08 de Dezembro de 2023.


BENHUR MENDES DE OLIVEIRA
CNPJ: 31.723.131/0001-20
BENHUR MENDES DE OLIVEIRA
RG: 8715733-4
CPF: 034.074.529-00
Representante Legal

Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEM08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Data do documento:		
Licitação número:	Tp 18/2023	08/12/2023
Lote:		
Razão social	Dados da licitante	
CNPJ:	BENHUR MENDES DE OLIVEIRA	
Telefone:	31723131/0001-20	
E-Mail:	alianca.pedido@gmail.com	
Nome responsável:	BENHUR MENDES DE OLIVEIRA	(439) 8111-2025
CPF responsável:	034074529-00	
Cidade licitante:	CORNÉLIO PROCÓPIO	
UF licitante:	PARANA	

✓

✓

✓

Burda

Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orçamento de obra - REFORMA E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES ALFREDO PASSOLD

Data: 12/8/23

Empresa: BENHUR MENDES DE OLIVEIRA

CNPJ: 31723131/0001-20

Cidade: CORNELIO PROCOPIO

Telefone: (439) 8111-2025

UF: PARANA

Item	Descrição dos Itens	U.M.	Qtde.	Custo base R\$	%BDI/K/TRDE Base	Preço base R\$	Custo Un. R\$	%BDI/K/TRDE	Preço Un. R\$	Total R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTeiro, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	2,0000	382,61	20,05	459,32	180,0000	20,05	216,09	7.748,72
1.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - REFERENTE A LAVAGEM DAS PAREDES E LAJE DO HALL DE ACESSO PRINCIPAL E PAREDES DA ÁREA EXTERNA	M2	1.190,9400	2,04	20,05	2,45	2,0400	20,05	2,45	432,18
1.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODIZOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	20,0000	28,00	20,05	33,61	15,0000	20,05	18,01	360,20
1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	20,0000	20,71	20,05	24,86	19,0000	20,05	22,81	456,20
1.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,0000	54,85	20,05	65,85	40,0000	20,05	48,02	720,30
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	25,0000	55,34	20,05	66,44	48,0000	20,05	57,62	1.440,50
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	25,0000	51,98	20,05	62,40	35,0000	20,05	42,02	1.050,50
1.8	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3,6000	52,10	20,05	62,55	35,0000	20,05	42,02	151,27

Carolina

1.9	REMOÇÃO DE FORROS DE DR/WALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,3900	1,81	20,05	2,17	1,7000	20,05	2,04	8,96
1.10	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	4,3900	70,02	20,05	84,06	40,0000	20,05	48,02	210,81
REPAROS										
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	0,3500	69,86	20,05	83,87	45,0000	20,05	54,02	5,777,60 18,91
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2,1900	4,80	20,05	5,76	4,5000	20,05	5,40	11,83
2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2,1900	41,24	20,05	49,51	35,0000	20,05	42,02	92,02
2.4	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL	KG	1,0000	358,94	20,05	430,91	200,0000	20,05	240,10	240,10
2.5	AMV-7071 REPARO DE FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA ESPECIAL	M	100,0000	13,39	20,05	16,07	10,0000	20,05	12,01	1.201,00
2.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESCUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,4500	263,80	20,05	316,69	200,0000	20,05	240,10	108,05
2.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,0000	677,50	20,05	813,34	500,0000	20,05	600,25	1.800,75
2.8	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,0000	669,10	20,05	803,25	500,0000	20,05	600,25	1.800,75
2.9	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	1,0000	374,17	20,05	449,19	370,0000	20,05	444,19	444,19

Borden

2.10	GUARNICO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS / EUCALPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10,0000	5,15	20,05	6,18	5,0000	20,05	6,00	60,00
3	PINTURA DE ALVENARIAS									
3.1	PREPARO DE SUPERFICIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M²	3.503,8500	10,44	20,05	12,53	8,1500	20,05	9,78	84.240,33
3.2	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_06/2014	M2	3.503,8500	3,93	20,05	4,72	3,0000	20,05	3,60	34.267,65
3.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES - DUAS DEMOES, AF_06/2014	M2	3.503,8500	12,72	20,05	15,27	7,0000	20,05	8,40	12.613,86
3.4	APLICACAO DE FUNDO PRIMER EM EPOXI	M²	54,9300	20,37	20,05	24,45	15,0000	20,05	18,01	29.432,34
3.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPOXI, TRÊS DEMOES	M²	54,9300	33,40	20,05	40,10	20,0000	20,05	24,01	989,29
3.6	PINTURA ACRILICA PREMIUM ANTIDERRAPANTE CONCRETO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOES, AF_04/2023	M2	511,0000	6,36	20,05	7,64	6,3600	20,05	7,64	1.318,87
3.7	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO, AF_05/2021	M2	34,0000	50,46	20,05	60,58	42,0000	20,05	50,42	3.904,04
4	PINTURA DE LAJES									
4.1	PREPARO DE SUPERFICIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M²	46,7900	10,44	20,05	12,53	9,0000	20,05	10,80	1.291,82
4.2	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO, AF_06/2014	M2	46,7900	4,99	20,05	5,99	4,0000	20,05	4,80	505,33
4.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMOES, AF_06/2014	M2	46,7900	15,29	20,05	18,36	10,0000	20,05	12,01	224,59
5	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA									
5.1	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA, AF_01/2021	M2	352,4500	2,30	20,05	2,76	2,2000	20,05	2,64	561,95
5.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUILIDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	M2	352,4500	14,92	20,05	17,91	12,0000	20,05	14,41	12.356,89
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMOES, AF_01/2021	M2	352,4500	18,20	20,05	21,85	15,0000	20,05	18,01	930,47
6	PINTURA DE CORRIMAO, GUARDA-CORPO E ESQUADRIAS METALICAS									
6.1	LIxAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS E DE MADEIRA EM OBRA, AF_01/2020	M2	201,5500	10,97	20,05	13,17	10,9000	20,05	13,09	15.704,78
										2.638,29

Carlin

R
P
M

6.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMAITE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS E MADEIRA (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	201,5500	54,82	20,05	65,81	54,0000	20,05	64,83	13.066,49
7	PINTURA DE PISO									
7.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA, AF_05/2021	M2	1.281,1000	3,99	20,05	4,79	3,9900	20,05	4,79	24.443,39
7.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	1.281,1000	20,61	20,05	24,74	11,9000	20,05	14,29	18.306,92
8	LIMPEZA									
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.602,8600	1,07	20,05	1,28	0,3000	20,05	0,36	1.297,03
Valor total R\$										152.860,61
<p>Itens com 'Custo Un. R\$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!</p> <p>Itens com 'Custo Un. R\$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!</p>										
<p><i>Bonfim Mendes de Oliveira</i></p> <p>BENHUR MENDES DE OLIVEIRA</p> <p>034074529-00</p>										

Handwritten initials and signature

Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
 Orçamento desobra - REFORMA E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES ALFREDO PASSOLD

Data: 12/8/23
 Empresa: BRUNHUR MENDES DE OLIVEIRA
 CNPJ: 31723131/0001-20

Item 1.1
 Descrição dos itens
 SERVIÇOS INICIAIS
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
 (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO
 SARRAIO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA,
 MAGRO
 AF_04/2018 - REFERENTE A LAVAGEM DAS PAREDES E
 LAJE DO HALL DE ACESSO PRINCIPAL E PAREDES DA
 ÁREA EXTERNA

U.M.: M2
 Cidade: CORNÉLIO PROCÓPIO
 Preço Un. R\$: 216,09
 Material R\$: 306,72
 Serviço R\$: 192,38
 Mat/Ser R\$: 216,09
 Total R\$: 7.748,72

1.2
 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO,
 AF_04/2018 - REFERENTE A LAVAGEM DAS PAREDES E
 LAJE DO HALL DE ACESSO PRINCIPAL E PAREDES DA
 ÁREA EXTERNA

U.M.: M2
 Cidade: CORNÉLIO PROCÓPIO
 Preço Un. R\$: 216,09
 Material R\$: 162,27
 Serviço R\$: 53,82
 Mat/Ser R\$: 216,09
 Total R\$: 432,18

1.3
 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE
 ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL DE
 LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M,
 INCLUIDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO,
 SAPATAS OU RODZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS
 A MONTAGEM (MÃO INCLUI INSTALAÇÃO)

U.M.: M/MES
 Cidade: CORNÉLIO PROCÓPIO
 Preço Un. R\$: 18,01
 Material R\$: 18,01
 Serviço R\$: 0,00
 Mat/Ser R\$: 18,01
 Total R\$: 2.917,80

1.4
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
 TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVAMENTE ANDAIME E
 LIMPEZA), AF_11/2017

U.M.: M
 Cidade: CORNÉLIO PROCÓPIO
 Preço Un. R\$: 22,81
 Material R\$: 4,67
 Serviço R\$: 18,14
 Mat/Ser R\$: 22,81
 Total R\$: 360,20

1.5
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E
 AF_07/2019

U.M.: M2
 Cidade: CORNÉLIO PROCÓPIO
 Preço Un. R\$: 25,0000
 Material R\$: 57,62
 Serviço R\$: 9,80
 Mat/Ser R\$: 48,02
 Total R\$: 456,20

Item	Descrição dos itens	U.M.	Cidade	Preço Un. R\$	Material R\$	Serviço R\$	Mat/Ser R\$	Total R\$
1.1	SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAIO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, MAGRO AF_04/2018 - REFERENTE A LAVAGEM DAS PAREDES E LAJE DO HALL DE ACESSO PRINCIPAL E PAREDES DA ÁREA EXTERNA	M2	CORNÉLIO PROCÓPIO	216,09	306,72	192,38	216,09	7.748,72
1.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2018 - REFERENTE A LAVAGEM DAS PAREDES E LAJE DO HALL DE ACESSO PRINCIPAL E PAREDES DA ÁREA EXTERNA	M2	CORNÉLIO PROCÓPIO	216,09	162,27	53,82	216,09	432,18
1.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL DE LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUIDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (MÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M/MES	CORNÉLIO PROCÓPIO	18,01	18,01	0,00	18,01	2.917,80
1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVAMENTE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	M	CORNÉLIO PROCÓPIO	22,81	4,67	18,14	22,81	360,20
1.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E AF_07/2019	M2	CORNÉLIO PROCÓPIO	25,0000	57,62	9,80	48,02	456,20
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =2CM, AF_06/2018	M2	CORNÉLIO PROCÓPIO	25,0000	57,62	9,80	48,02	456,20
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =2CM, AF_06/2018	M2	CORNÉLIO PROCÓPIO	25,0000	57,62	9,80	48,02	456,20
8	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCANINHAMENTO, AF_06/2022	M	CORNÉLIO PROCÓPIO	3,6000	42,02	23,60	18,42	1.440,57
				42,02	42,02	23,60	18,42	1.440,57
				2,04	0,12	1,92	2,04	8,96
				48,02				210,81