

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
ANEXO Nº 01 - COMPARATIVO DE VALORES

	EMPRESA/RESPONSÁVEL	TELEFONE	E-mail
1	PREGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ		https://www2.mppa.mp.br/data/files/EE/B5/1D/51/C8B1C810F7967688180808FF/PE%20038-2023-Edital%20e%20anexos%20RP%20manutencao%20predial_%20-%20pos%20alteracao%20-%20assinado.pdf
2	MORAES FORROS E DIVISÓRIAS	47 9101-8773	divisoriasmoraes@gmail.com
3	ENGPRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		engenhariaengpro09@gmail.com
4	GLOBAL USINOX - ALEXANDRO	4732465847	financeiro@bsusinagem.com.br
5	LN INOX PRIME- LEANDRO NUNES	4734381650 - 4799150-7607	contato@inoxprime.com

Item	Descrição do Objeto	Quant.	Und Med.	PREGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ		MORAES FORROS E DIVISÓRIAS		ENGPRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		GLOBAL USINOX - ALEXANDRO		LN INOX PRIME- LEANDRO NUNES		VALOR MÉDIO	
				VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total
1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE .FIXADO NA PAREDE E JUNTO AO GUARDA CORPO. O CORRIMÃO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 9050/2020 . DEVE TER DIÂMETRO ENTRE 30MM A 45 MM, SER DUPLO COM ALTURAS DE 0,92 M E 0,70 M, DO PISO ACABADO. DEVE PROLONGAR-SE POR NO MÍNIMO 30 CM NAS EXTREMIDADES. OS CORRIMÕES DEVEM SER CONTINUOS, SEM INTERRUPÇÃO OU ARESTAS, PERMITINDO O DESLOCAMENTO DA MÃO POR TODA SUA EXTENSÃO. O CORRIMÃO DEVE RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE CONTRA CORROSÃO CONFORME NORMAS VIGENTES. INCLUI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO.	96	metros	212,94	20.442,24	220,00	21.120,00	239,30	22.972,58	100,83	9.680,00	280,00	26.880,00	210,61	20.218,96
2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. O GUARDA -CORPO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 9050/2020. ALTURA MÍNIMA DE 1,10 M. O GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO POR PERFIS (DO TIPO GRADIL), A DISTÂNCIA ENTRE PERFIS DEVE SER DE 11 CM. O GUARDA CORPO DEVE RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE CONTRA CORROSÃO CONFORME NORMAS VIGENTES. INCLUI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO.	58	metros	334,93	19.425,94	318,90	18.496,20	344,49	19.980,49	308,00	17.864,00	700,00	40.600,00	401,26	23.273,33
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					39.868,18		39.616,20		42.953,07		27.544,00		67.480,00		43.492,29

Schroeder (SC)

04/04/2024

Assinatura do Solicitante