



**SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA**

**Lote: 1 - Número da licitação: 45 - Ano da licitação: 2024**

## 6093 - PINTURA E REPAROS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

**Kava Pinturas em Geral LTDA**

Item	Descrição	Ref. Custo	Unidade	Quantidade	R\$ Un.	R\$ Total	R\$ Un. Proposto	R\$ Total Proposto	R\$ Un. Média	R\$ 75% do proposto
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	SCH-0004-C-Composição Própria-05/2024	M2	2	462,56	925,12	180,08	360,16	462,56	115,64
1.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	10527-SINAPI-05/2024	MXMES	6	48,02	288,12	30,01	180,06	30,01	12,01
1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	97064-SINAPI-05/2024	M	3	32,51	97,53	18,01	54,03	18,01	8,13
1.4	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA	SCH-0490-I-Cotação-01/2024	MÉS	3	696,29	2088,87	240,10	720,30	696,29	174,07
2	LIMPEZA									
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	99814-SINAPI-05/2024	M2	842,7	2,43	2047,76	1,64	1.382,03	1,64	0,61
2.2	CAPINA MANUAL	4915744-SICRO-01/2024	M²	162,48	0,92	149,48	1,64	266,47	0,92	0,23
3	RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO									
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	98555-SINAPI-05/2024	M2	164,56	41,12	6766,71	27,96	4.601,10	27,96	10,28
3.2	TRATAMENTO DE FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA ESPECIAL	C.P. 4940000109-Composição Própria-05/2024	M	100	15,88	1588	10,79	1.079,00	10,79	3,97
3.3	TRATAMENTO DE TRINCA COM TELA DE POLIESTER	4030-SINAPI-05/2024	M2	30	9,68	290,4	6,58	197,40	6,58	2,42
3.4	TRATAMENTO DE TRINCA/RACHADURA GRAMPEADA COM ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	43061-SINAPI-05/2024	KG	7,7	9,23	71,07	3,82	29,41	9,23	2,31
3.5	GRAUTE FGK=20 MPA PARA FECHAMENTO DAS FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS; TRAÇO 1:1,8;2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	90283-SINAPI-05/2024	M3	2	718,7	1437,4	240,10	480,20	718,70	179,68
4	PINTURA INTERNA									
4.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	SCH-0060-C-Composição Própria-05/2024	M2	426,39	10,07	4293,75	6,00	2.558,34	6,00	2,52
4.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL, UMA DEMÃO. AF_04/2023	88485-SINAPI-05/2024	M2	426,39	4,59	1957,13	2,40	1.023,34	2,40	1,15
4.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489-SINAPI-05/2024	M2	426,39	15,22	6489,66	9,60	4.093,34	9,60	3,81
4.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	102193-SINAPI-05/2024	M2	36,99	2,87	106,16	1,80	66,58	1,80	0,72
4.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102219-SINAPI-05/2024	M2	36,99	21,79	806,01	14,41	533,03	14,41	5,45
4.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	100717-SINAPI-05/2024	M2	2,32	13,35	30,97	8,40	19,49	8,40	3,34
4.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	100758-SINAPI-05/2024	M2	2,32	65,45	151,84	44,42	103,05	44,42	16,36
5	PINTURA EXTERNA									

5.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	SCH-0060-C-Composição Própria-05/2024	M2	351,66	10,07	3541,22	6,00	2.109,96	6,00	2,52
5.2	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)	SCH-0413-C-Composição Própria-05/2024	M²	351,66	4,32	1519,17	2,88	1.012,78	2,88	1,08
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)	SCH-0412-C-Composição Própria-05/2024	M²	351,66	38,75	13626,83	25,21	8.865,35	25,21	9,69
5.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	102193-SINAPI-05/2024	M2	32	2,87	91,84	1,80	57,60	1,80	0,72
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102219-SINAPI-05/2024	M2	32	21,79	697,28	14,41	461,12	14,41	5,45
5.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	102491-SINAPI-05/2024	M2	224,82	24,56	5521,58	15,61	3.509,44	15,61	6,14
6	PAVIMENTAÇÃO									
6.1	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	97632-SINAPI-05/2024	M	167,48	3,36	562,73	1,80	301,46	1,80	0,84
6.2	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	98688-SINAPI-05/2024	M	167,48	59,47	9960,04	36,02	6.032,63	36,02	14,87
6.3	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	102496-SINAPI-05/2024	M	167,48	16,47	2758,4	10,80	1.808,78	10,80	4,12
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	87251-SINAPI-05/2024	M2	3,37	52,67	177,5	30,01	101,13	30,01	13,17
6.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	88649-SINAPI-05/2024	M	6,04	9	54,36	6,00	36,24	6,00	2,25
6.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	97633-SINAPI-05/2024	M2	7,66	29,44	225,51	18,01	137,96	18,01	7,36
6.7	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	101727-SINAPI-05/2024	M2	7,66	215,31	1649,27	144,06	1.103,50	144,06	53,83
7	SERVIÇOS DIVERSOS									
7.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	97644-SINAPI-05/2024	M2	3,36	12,35	41,5	7,80	26,21	7,80	3,09
7.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	91341-SINAPI-05/2024	M2	3,36	1127,95	3789,91	480,20	1.613,47	1.127,95	281,99
7.3	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	100903-SINAPI-05/2024	UN	2	35,57	71,14	24,01	48,02	24,01	8,89
7.4	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	101739-SINAPI-05/2024	M	7	36,52	255,64	24,01	168,07	24,01	9,13
7.5	TAMPA PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	98115-SINAPI-05/2024	UN	5	124,91	624,55	72,03	360,15	72,03	31,23
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
8.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	97599-SINAPI-05/2024	UN	4	25,17	100,68	16,81	67,24	16,81	6,29
8.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	101908-SINAPI-05/2024	UN	2	220,45	440,9	120,05	240,10	120,05	55,11
8.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	37557-SINAPI-05/2024	UN	2	16,87	33,74	10,80	21,60	10,80	4,22
8.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 24* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	37539-SINAPI-05/2024	UN	4	28,21	112,84	16,81	67,24	16,81	7,05
8.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264-SINAPI-05/2024	H	8	43,89	351,12	24,01	192,08	24,01	10,97
8.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653-SINAPI-05/2024	UN	1	9,89	9,89	6,00	6,00	6,00	2,47

8.7	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO RÍGIDO APARENTE. INCLUSO TOMADA, CONDULETE E TAMPA.	SCH-0441-C-Composição Própria-05/2024	UN	4	46,81	187,24	27,61	110,44	27,61	11,70
9	LIMPEZA									
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	99804-SINAPI-05/2024	M2	131,5	6,81	895,52	51,66	6.793,29	6,81	1,70
TOTAL R\$:							Kava Pinturas em Geral LTDA	52.999,19		
Valores 75% abaixo do proposto										
Valores acima do valor proposto										

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - [www.engegov.com.br](http://www.engegov.com.br)

Patricia Bedin Borba  
Eng.<sup>a</sup> Civil CREA/SC 207996-7  
Setor de Engenharia  
Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana