



Quantitativo			
Item	Cor/tipo	Descrição	Quantidade
Pavimentação	-	Área de paver	985,50m²
Guia de contenção	-	Guia de contenção	93,00m
Sinalização horizontal	Branco	Setas	3 und - 1,40m²
		Demarcação das vagas de carro	24 vagas - 14,58m²
		Demarcação das vagas de carro (Área Existente)	12,60m²
		Demarcação das vagas Acessíveis (Área Existente)	3,72 m²
		Símbolos - Escrita IDOSO (Área existente)	0,30 m²
		Demarcação das vagas de moto (Área existente)	4,06 m²
		Símbolos - P.C.R. (Área existente)	0,20 m²
Sinalização vertical	Amarelo	Faixa proibido estacionar	2 und - 5,07m²
		Faixas proibido estacionar (Área existente)	8,61 m²
	Azul	Símbolos - P.C.R. (Área existente)	1,06 m²
		Placa Advertência "Entrada de Veículos"	1 und
	Placa	Advertência "Saída de Veículos"	1 und

OBSERVAÇÃO: Guia de contenção deverá ser rebaixada na entrada e saída de veículos!



ÁREAS EXISTENTES CONFORME CADASTRO	
EDIFICAÇÃO 01 (CADASTRO DO IMÓVEL 2054) - ÁREA CONSTRUÍDA	584,00 m²
EDIFICAÇÃO 02 (CADASTRO DO IMÓVEL 6920) - ÁREA CONSTRUÍDA	264,00 m²
EDIFICAÇÃO 03 (CADASTRO DO IMÓVEL 9470) - ÁREA CONSTRUÍDA	89,20 m²
EDIFICAÇÃO 04 (CADASTRO DO IMÓVEL 14020) - ÁREA CONSTRUÍDA	150,67 m²
EDIFICAÇÃO 05 (CADASTRO DO IMÓVEL 3056) - ÁREA CONSTRUÍDA	2.748,00 m²
EDIFICAÇÃO 06 (CADASTRO DO IMÓVEL 14021) - ÁREA CONSTRUÍDA	1.047,81 m²
EDIFICAÇÃO 07 (CADASTRO DO IMÓVEL 14022) - ÁREA CONSTRUÍDA	180,03 m²
EDIFICAÇÃO 08 (CADASTRO DO IMÓVEL 2078) - ÁREA CONSTRUÍDA	776,40 m²
EDIFICAÇÃO 09 (CADASTRO DO IMÓVEL 2079) - ÁREA CONSTRUÍDA	15,00 m²
EDIFICAÇÃO 10 (CADASTRO DO IMÓVEL 2080) - ÁREA CONSTRUÍDA	297,00 m²
EDIFICAÇÃO 11 (CADASTRO DO IMÓVEL 2084) - ÁREA CONSTRUÍDA	555,00 m²
EDIFICAÇÃO 12 (CADASTRO DO IMÓVEL 2136) - ÁREA CONSTRUÍDA	472,18 m²
EDIFICAÇÃO 13 (CADASTRO DO IMÓVEL 2158) - ÁREA CONSTRUÍDA	250,00 m²
EDIFICAÇÃO 14 (CADASTRO DO IMÓVEL 2159) - ÁREA CONSTRUÍDA	32,00 m²
EDIFICAÇÃO 15 (CADASTRO DO IMÓVEL 2180) - ÁREA CONSTRUÍDA	260,00 m²
EDIFICAÇÃO 16 (CADASTRO DO IMÓVEL 2161) - ÁREA CONSTRUÍDA	32,00 m²
EDIFICAÇÃO 17 (CADASTRO DO IMÓVEL 2163) - ÁREA CONSTRUÍDA	77,00 m²
EDIFICAÇÃO 18 (CADASTRO DO IMÓVEL 11940) - ÁREA CONSTRUÍDA	2.469,64 m²
EDIFICAÇÃO 19 (CADASTRO DO IMÓVEL 12088) - ÁREA CONSTRUÍDA	78,75 m²
ÁREA TOTAL = 10.378,68 m²	



PRANCHA

01/02

PROJETO ARQUITETÔNICO

TÍTULOS

PLANTA SITUAÇÃO, LOCAÇÃO, ARQUITETÔNICO PROJETADO

DESENHO

Patricia

ESCALA

Indicada

DATA

Julho/2024

REVISÃO

OBRA

Estacionamento em pavimento intertravado da Escola Municipal Prof. Emílio da Silva

ENDEREÇO

AVENIDA DOS IMIGRANTES, Nº S/N, BAIRRO CENTRO, SCHROEDER/SC

SITUAÇÃO

Sem Escala

ÁREAS:

ÁREA DE PAVER A COLOCAR.....985,50 m²

ÁREA DE PAVER PAVER EXISTENTE.....594,23 m²

ÁREA TOTAL DE PAVER.....1.579,73 m²

ÁREA TOTAL DE EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA.....10.378,68 m²

TERRENO.....112.582,00 m²

MATRÍCULA.....1.245

TAXA DE OCUPAÇÃO.....9,01%

TAXA DE PERMEABILIDADE.....90,99%

TESTADA PRINCIPAL.....65,60m

CLASSIFICAÇÃO DE USO.....CNAE 84

ZONEAMENTO.....ZUAP

IMÓVEL.....2136

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROPRIETÁRIO

Lauro Tomczak

Prefeito Municipal

CNPJ: 83.102.491/0001-09

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fernanda Carolina Zen Zuquetto

Arquiteta Urbanista

CAU/SC - A178798-5


fernanda.z@schroeder.sc.gov.br

C.B.M

PREFEITURA



Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP 89.275-000, Centro, Schroeder - SC

Fone (47) 3374-6500 - email - prefeitura@schroeder.sc.gov.br




Locação Existente Sem escala

VAGA PERPENDICULAR E EM ÂNGULO 45° AO MEIO FIO
Conforme CONTRAN - Sinalização Horizontal




DIMENSÕES (m), conforme CONTRAN	
Largura da linha lateral A	0,10
Largura efetiva da vaga B	2,40
Comprimento da vaga C	5,00
Delimitador da vaga D	0,40

VAGA PERPENDICULAR AO MEIO FIO
Conforme CONTRAN - Sinalização Horizontal (m)




DIMENSÕES SETAS INDICATIVAS
Conforme CONTRAN - Sinalização Horizontal (m)




DIMENSÕES (m)												
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
5,00	0,75	1,50	3,50	0,15	0,30	5,00	0,95	2,20	2,75	0,15	0,50	0,30

DIMENSÕES (m)												
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
5,00	0,95	2,20	2,75	0,15	0,50	0,30	0,90	1,35	0,70	0,90	0,60	1,05

DIMENSÕES DA ÁREA DE PAVIMENTO
NÃO UTILIZÁVEL/PROTEÇÃO DE ESTACIONAMENTO
Conforme CONTRAN - Sinalização Horizontal (cm)



DIMENSÃO PLACA DE ADVERTÊNCIA
Conforme CONTRAN - Sinalização vertical (mm)



MEDIDAS RECOMENDADAS (mm)							
VIA	LADO MAIOR MÍNIMO (a)	LADO MENOR MÍNIMO (b)	ORLA ETERNA MÍNIMA (c)	ORLA INTERNA MÍNIMA (d)	RAIO DA ORLA INTERNA (R1)	RAIO DA ORLA EXTERNA (R2)	RAIO DA BORDA (R3)
Urbana	500	250	5	10	10	20	25
Rural (estrada)	800	400	8	16	16	32	40
Rural (rodovia)	1000	500	10	20	20	40	50
Área protegida por legislação especial (*)	400	200	4	8	8	16	20
(*) relativa a patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, arqueológico e natural							
COR							
Fundo				Amarelo			
Orla interna				Preto			
Orla externa				Amarelo			
Escrita				Preto			



PRANCHA

02/02

TÍTULOS

PLANTA SITUAÇÃO, LOCAÇÃO, ARQUITETÔNICO EXISTENTE

DESENHO

Ilceu

ESCALA

Indicada

DATA

Julho/2024

REVISÃO

OBRA

Estacionamento em pavimento intertravado da Escola Municipal Prof. Emílio da Silva

ENDEREÇO

AVENIDA DOS IMIGRANTES, BAIRRO CENTRO, SCHROEDER/SC

SITUAÇÃO

Sem Escala

ÁREAS:

ÁREA DE PAVER À COLOCAR.....985,50 m²

ÁREA DE PAVER PAVER EXISTENTE.....594,23 m²

ÁREA TOTAL DE PAVER.....1.579,73 m²

ÁREA TOTAL DE EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA.....10.378,68 m²

TERRENO.....112.582,00 m²

MATRÍCULA.....1.245

TAXA DE OCUPAÇÃO.....9,01%

TAXA DE PERMEABILIDADE.....90,99%

TESTADA PRINCIPAL.....65,60m

CLASSIFICAÇÃO DE USO.....CNAE 84

ZONEAMENTO.....ZUAP

IMÓVEL.....2136

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROPRIETÁRIO

Lauro Tomczak
Prefeito Municipal
CNPJ: 83.102.491/0001-09
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fernanda Carolina Zen Zuquetto
Arquiteta Urbanista
CAU/SC - A178798-5
fernanda.z@schroeder.sc.gov.br

C.B.M

PREFEITURA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP 89.275-000, Centro, Schroeder - SC
Fone (47) 3374-6500 - email - prefeitura@schroeder.sc.gov.br