

Data de referência		05-07-24		Encargos sociais desonerados		108.32 % (HORA) - 66.04 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Agente Promotor / Proponente		Município de Schroeder - SC					
Empreendimento		Execução de terraplanagem, muro de contenção e necrópole vertical com 54 gavetas em concreto armado e alvenaria estrutural					
No. do Contrato		Contrato não vinculado!		Programa		Programa não vinculado	
Composição do Serviço							
1.1						Sem desoneração	
SCH-0004-C - 04/2024		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.				M2	Qtde. 2,00
4417-SINAPI-04/2024		SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	MT 1,00000000 17,69 17,69000000
4491-SINAPI-04/2024		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	MT 4,00000000 8,90 35,60000000
4813-SINAPI-04/2024		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)				M2	MT 1,00000000 250,00 250,00000000
5075-SINAPI-04/2024		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)				KG	MT 0,11000000 17,19 1,89090000
88262-SINAPI-04/2024		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	M.O 1,00000000 30,50 30,50000000
88316-SINAPI-04/2024		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	M.O 2,00000000 22,58 45,16000000
94962-SINAPI-04/2024		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021				M3	M.O 0,01000000 450,65 4,50650000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						TOTAL R\$:	385,35
1.4						Sem desoneração	
SCH-0529-C - 05/2024		TRANSPORTE COM RETROESCAVADEIRA EM LOCAL COM ALTA INTERFERÊNCIA, DMT ATÉ 1 KM (UNIDADE: M3XKM)				M³	Qtde. 55,46
5664-SINAPI-05/2024		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				H	M.O 0,50000000 33,88 16,94000000
4230-SINAPI-05/2024		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)				H	MT 0,50000000 28,10 14,05000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						TOTAL R\$:	30,99
3.1						Sem desoneração	
SCH-0316-C - 04/2024		DRENO PARA MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD DN 100 MM CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO. COMPOSIÇÃO COM BASE NO ITEM 102722-SINAPI				M	Qtde. 28,94
38052-SINAPI-04/2024		TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)				M	MT 1,00300000 11,72 11,75516000
88309-SINAPI-04/2024		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	M.O 0,04040000 30,87 1,24714800
88316-SINAPI-04/2024		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	M.O 0,12110000 22,58 2,73443800
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						TOTAL R\$:	15,74
10.4						Sem desoneração	
SCH-0527-C - 04/2024		CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO 45MM EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO NA ALTURA DE 72CM E 92CM. MONTADES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO				M	Qtde. 3,90
99855-SINAPI-04/2024		CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS				M	M.O 2,00000000 105,79 211,58000000
546-SINAPI-04/2024		BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)				KG	MT 3,00000000 9,27 27,81000000
1332-SINAPI-04/2024		CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2				KG	MT 0,10000000 8,59 0,85900000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	240,25
---	------------	--------

Assinatura

Assinatura

PATRICIA BEDIN BORBA
Engenheiro(a) Civil
CREA 207996-7
ART: 9365173-8

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder