

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SCHROEDER

CNPJ: 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro
CEP: 89275-000 - Schroeder

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 26/2024****Processo Adm.:** 55/2024**Data do Processo:** 26/11/2024**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 55/2024
b) Nr. Licitação: 26/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 10/01/2025
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de corrimão e guarda corpo.*

Participante: INOXBRIL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. O CORRIMÃO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 9050/2020. DEVE TER DIÂMETRO ENTRE 30 MM A 45 MM, SER DUPLO COM ALTURAS DE 0,92 M E 0,70 M, DO PISO ACABADO. DEVE PROLONGAR-SE POR NO MÍNIMO 30 CM NAS EXTREMIDADES. OS CORRIMÕES DEVEM SER CONTINUOS, SEM INTERRUPTÃO OU ARESTAS, PERMITINDO O DESLOCAMENTO DA MÃO POR TODA SUA EXTENSÃO. INCLUI VISITA EM LOCO PARA VERIFICAÇÃO DAS MEDIDAS, ANGULOS E DEMAIS VERIFICAÇÕES PARA PODER ELABORAR O PROJETO, FABRICAR E INSTALAR, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E DEMAIS GASTOS QUE A CONTRATADA VENHA A TER. - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. O CORRIMÃO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 9050/2020. DEVE TER DIÂMETRO ENTRE 30 MM A 45 MM, SER DUPLO COM ALTURAS DE 0,92 M E 0,70 M, DO PISO ACABADO. DEVE PROLONGAR-SE POR NO MÍNIMO 30 CM NAS EXTREMIDADES. OS CORRIMÕES DEVEM SER CONTINUOS, SEM INTERRUPTÃO OU ARESTAS, PERMITINDO O DESLOCAMENTO DA MÃO POR TODA SUA EXTENSÃO. INCLUI VISITA EM LOCO PARA VERIFICAÇÃO DAS MEDIDAS, ANGULOS E DEMAIS VERIFICAÇÕES PARA PODER ELABORAR O PROJETO, FABRICAR E INSTALAR, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E DEMAIS GASTOS QUE A CONTRATADA VENHA A TER.	20,000	M	200,00	4.000,00
2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. O GUARDA - CORPO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 9050/2020. ALTURA MÍNIMA DE 1,10 M. O GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO POR PERFIS (DO TIPO GRADIL), A DISTÂNCIA ENTRE PERFIS DEVE SER DE 11 CM. INCLUI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO. INCLUI VISITA EM LOCO PARA VERIFICAÇÃO DAS MEDIDAS, ANGULOS E DEMAIS VERIFICAÇÕES PARA PODER ELABORAR O PROJETO, FABRICAR E INSTALAR - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. O GUARDA - CORPO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 9050/2020. ALTURA MÍNIMA DE 1,10 M. O GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO POR PERFIS (DO TIPO GRADIL), A DISTÂNCIA ENTRE PERFIS DEVE SER DE 11 CM. INCLUI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO E TODOS OS MATERIAIS	45,000	M	630,00	28.350,00

NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO. INCLUI VISITA EM LOCO PARA VERIFICAÇÃO DAS MEDIDAS, ANGULOS E DEMAIS VERIFICAÇÕES PARA PODER ELABORAR O PROJETO, FABRICAR E INSTALAR

Total do Participante: 32.350,00

Total Geral: 32.350,00

Schroeder, 10 de Janeiro de 2025

JAIR BRIDAROLI

Prefeito